

硅PU球场施工工程常见问题

产品名称	硅PU球场施工工程常见问题
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场施工工程常见问题

1、出现橘皮纹处理方法

材料层体育的经验来说证明做得太厚，温度太低导致，则需要打磨平整后再刮胶层

2、场地出现面漆发黑的情况处理方法

经过多年经验判断面漆发黑原因颗粒含油量高漆面油高返漆鞋底磨损掉色此三种情况都可以对场地进行清洗

3、胶层材料刮伤后容易出先针孔处理方法

原因是底漆未全部密封基础，处理方法有以下三种：

- 1、如果施工时发现水泥基础水泥标号不够。则在底漆中加入5%-10%的弹性层材料层，如果已经做好了弹性层材料发现了有针孔，则用镘刀将快干的胶层材料刮在弹性层稳定层做完发现有针孔，则用较干的面漆加入粉状石英砂，用镘刀挂上球场封住

4、做完弹性层发现有起泡现象处理方法

检测证明是翻开发现有起皮现象如潮湿温度太厚漆起将基础密封好；如果是干的处理方法是將泡割掉后再重新填补。

5、场地出现脱层或者说起皮现象处理方法

皮层需要类面漆打磨胶层脱层需漆脱层部分全部处理干净重新刮胶，如果面漆起

6、场地没有做得平整，有较重的刮痕处理方法

如果整场翻地的刮痕情况非常严重已经影响了验收，那么需要整场打磨平整后再用

7、材料有沉淀和结膜现象处理方法

检测证明因面漆颗粒太大导致材料沉淀，如果材料沉淀严重则需要用

8、滚涂面漆之后有滚痕处理方法

一般场地做完面漆后，滚痕在滚涂后经过清漆层的氧化过程就会消失，如果影响验收

9、水泥基础的水泥标号不足处理方法

则需要用高标号水泥，非或者在材料中掺入适量的早强剂，如果发现有地坑情况，

10、水泥基础平整度较差处理方法

则需要用高标号水泥，非或者在材料中掺入适量的早强剂，如果发现有地坑情况，

11、沥青基础的密实度和平整度比较差处理方法

而沥青基础密实度和平整度不够，则需要用基础机再次进行碾压，如果仅是平整度不够

12、场地做完之后基础有裂缝处理方法

将裂缝再次割开进行填缝处理

13、施工时发现场地裂缝太多或者太宽深时的处理方法

则需要用高标号水泥，非或者在材料中掺入适量的早强剂，如果发现有地坑情况，

14、沥青基础有裂缝的处理方法

如果沥青基础有裂缝，则需要将裂缝完全清洗干净后，用PU材料填充缝隙。