

农厕改造污水处理装置

产品名称	农厕改造污水处理装置
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

全国各地的实践和有关科学研究证明，农村改厕不仅可以产生健康效益，而且可以产生经济效益、社会效益和环境效益。1. 改厕给农户带来的健康效益。一是消除粪便污染，减少疾病传播。二是明显改善家庭和居住地区的环境卫生面貌。三是改厕可促进卫生习惯和行为的改善。2. 改厕的经济效益。一种健康投资，减少了农户的医疗费开支。二是减少了购买肥料的支出，使农作物增产。改厕后的肥料比化肥、尿素效果好，更利于农作物的生长。三是改善了旅游和投资环境。3. 改厕的环境效益。一是消除粪便对环境的污染，保护了环境。有关调查研究表明，改厕可使臭气浓度减少80%;蚊蝇密度减少96%;蛔虫虫卵减少70%;减少大肠杆菌对蔬菜的污染，改厕村为4%，未改厕村为22%;减少水源污染，改厕村合格率为46%，未改厕村合格率为10%。二是有利于土地资源的可持续利用。三是改后的厕所无臭味，院内清洁，蚊蝇密度降低，农民的生活环境得到较大改善。4. 改厕后的社会效益。一是增强了群众的卫生意识，提高了健康水平；二是提高了家庭生活质量；三是促进了农村的建设和发展。5、农封水土保持意义何在水土保持是指防治水土流失，保护、改良与合理利用山区、丘陵区 and 风沙区水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，建立良好生态环境的措施。

体化污水处理设备预埋件的固定 预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节，预埋件所处的位置不同，其选用的有效固定方法也不同。1、预埋件位于现浇砼上表面时，据预埋件尺寸和使用功能的不同，有如下几种固定方式：（1）平板型预埋件尺寸较小，可将预埋件直接绑扎在主筋上，但在浇筑砼过程中，需随时观察其位置情况，以便出现问题后及时解决。（2）角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上，为了防止预埋件下的砼振捣不密实，应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。（3）面积大的预埋件施工时，除用锚筋固定外，还要在其上部点焊适当规格角钢，以防止预埋件位移，必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件，须在锚板上钻振捣孔用来振实砼，但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。2、当预埋件位于砼侧面时，可选用下列方法：（1）预埋件距砼表面浅且面积较小时，可利用螺栓紧固卡子使预埋件贴紧模板，成型后再拆除卡子。（2）预埋件面积不大时，可用普通铁钉或木螺丝将预先打孔的埋件固定在木模板上，当砼断面较小时，可将预埋件的锚筋接长，绑扎固定。（3）预埋件面积较大时，可在预埋件内侧焊接螺帽，用螺栓穿过锚板和模板与螺帽连接并固定。3、预埋件固定位置的要求预埋件不得与主筋相碰，且应设置在主筋内侧；预埋件不应突出于砼表面，也不应大于构件的外形尺寸；预埋件位置偏差应符合规定。