

广东东莞天面整体防水工程，万江正规防水补漏公司

产品名称	广东东莞天面整体防水工程，万江正规防水补漏公司
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:东莞市
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

东莞市欧耐克标准化防水补漏公司的条件、过硬的施工技术。

- 1、对防水补漏工程的施工过程比较熟悉，而且有相当长的工作经验。
 - 2、强大的施工团队。有一个强大的施工团队，不需要做外聘来增加资金的投入。
 - 3、有一定的公司规模。一个大的公司规模，它的设备等等这些条件都相当的成熟。
 - 4、良好的信誉度。在业内做过防水补漏工程后有一个良好的口碑和信誉度，深得用户的喜欢。
 - 5、齐全的资质，像施工作业证、营业证件等等这些证件都要一应俱全。
 - 6、公司整体人员的文化水平和素质要高，这也是一个公司发展基础的内容。
 - 7、有统一明确的公司管理制度，能够约束施工团队的个人行为
- 3搭接振捣，直至表面不明显下沉，不出现气泡并泛出灰浆为止。为防止浇捣混凝土时下滑，沿坡屋面每隔1.5米加一道横向方木，浇捣时安排一个工人看护混凝土。严格按设计和施工规范要求留置施工缝，并处理好施工缝，加强施工中的混凝土坡度控制。
- (三)屋面防水施工控制
- 1.防水基层要抹平压光，不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在，排水坡度按设计要求，排水口或地漏部位应低于整个防水层，以便排除积水，阴角部位应作小圆角，以便涂料施工。
 - 2.涂膜防水施工前，将基层表面杂物清理干净，对阴阳角、管道根部、地漏及排水口等部位重点清理，做到牢固、干净、无明水。
 - 3.所有管道、地漏或排水口等部件应安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有任何松动现象。
 - 4.按设计2毫米厚高分子水泥基涂料，分4遍涂刷。先涂刷底层，在底层完全固化后，用无纺布加强粘贴，再涂刷第二层(一般间隔6~8小时)。根据涂层固化程度再涂第三层、第四层。
 - 5.涂刷方法按“先低后高，先重点后整体”的原则进行，涂层不宜过厚或过薄，以盖住基层，使基层没有暴露点为准。大面积部位可采用滚涂，对于阴阳角、管道根部、地漏或排水口等部位可采用漆刷刷涂。
 - 6.涂刷要求平直、均匀、满涂、无起泡翘边、气孔和破损，不可过薄或过厚，漏刷露底，每遍涂刷方向应与前一次垂直。在天沟檐口处应顺一方向涂刮，尽量减少搭接。涂刷后一遍前，应先在伸缩缝、落水口、女儿墙泛水、透气管、排气道等细部节点铺设无纺布增强材料，进行密封防水处理，搭接长度按规范要求，搭接缝相互错开，收头处理应多遍涂刷或用油膏密封。确保屋面防水工程质量是一个系统工程，需要综合考虑方方面面的因素。总体上讲，防止屋面渗漏，设计是前提，材料是基础，施工是关键，维修管理是保证。我们必须严把材料关，精心设计，精心施工，才能保证屋面防水的工程质量，从而保证建筑工程的质量和延长建筑工程

的使用期限。