

# 赤峰雨污水检查井怎么算砌块数量 混凝土模块砖厂家M-Y11

产品名称	赤峰雨污水检查井怎么算砌块数量 混凝土模块砖厂家M-Y11
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品型号:M-Y11 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

模块检查井，模块砖检查井，混凝土模块砖检查井。混凝土模块检查井，混凝土模块式检查井，混凝土模块式排水检查井混凝土模块式检查井施工方法混凝土模块式排水检查井施工方法:1.选择适合的模块，及时的准备材料，施工时必须查看产品的合格证，及生产日期，砌筑所用到的沙子，水泥，石灰的报告，确保安全合理。首先绘制一个的图纸，以预留的间距为圆心画一个圆，然后按照自己设计的尺寸及大小像四周放线，放线时一定要密切关注放坡的尺寸，控制好检查井模块的标高。3.根据图纸正确的摆放模块，根据标准块的尺寸来判断砌块的排放的数量，接入管时，切割的缝隙控制在12mm左右，保证凹凸槽衔接处的牢固，在施工时要使用专业的工具，保证砂浆均匀，不要出现断裂的现象，同时，应用紧固器收紧空隙的地方，防止移位。4.将砌筑时的灰尘清理干净，给墙体做加固，其次是勾缝，流槽，5.踏步的装置镶于砌块的中间，混凝土模块要及时装置井盖，盖板，在施工完毕后，要加强护理，要有合理的保护措施。混凝土的成本较低，原材料较丰富，具有良好的抗压能力和耐久性，但，随着建筑事业的快速发展和设计水平及风格的不断提高，在冬季低温施工的情况也依旧很多，混凝土模块的各种指标比以前更具体化，更高要求，建筑水平也大大提升，施工工艺也不断的变化和推广，混凝土可以用于不同的设计和施工要求，它所用到的材料为石灰，煤，等材料，由混凝土配制而成的工程具有很强的耐久性和防腐性，价格低，所以应用非常广泛。