

现浇防撞护栏模板-加厚材质-质保3年-支持定做

产品名称	现浇防撞护栏模板-加厚材质-质保3年-支持定做
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	375.00/米
规格参数	品牌:大进模具 材质:钢模板 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

产品详情

现浇防撞护栏模板-加厚材质-质保3年-支持定做-保定大进模具厂。

- 1 现浇防撞护栏模板一般选用外加工钢模板。钢模板的厚度、长度、反正肋依据护栏尺度、长度和模板周转次数确认。为了确保模板不变形，通常在模板边际和部分反正肋方位用槽钢加强。
- 2 为了固定模板，在模板底部预留穿墙螺栓孔，孔的高度以桥面铺装施工后能盖住为宜。模板上选用槽钢作为加强竖肋，槽钢高出模板顶面100mm，在高出部分预留螺栓孔作为穿墙螺栓用。穿墙螺栓的直径和间距依据护栏尺度和模板情况核算确认。
- 3 在靠近护栏的湿接头方位，施工时预埋一排短钢筋，作为支模板时的支撑。
- 4 现浇防撞护栏模板与混凝土接触面必须打磨光亮呈亮色，用洁净的棉丝擦拭，直至擦拭完的棉丝根本没有锈迹和脏物停止，然后均匀涂刷脱模剂。
- 5 依据规划图纸和丈量放线方位支设模板。模板底部的梁板面应先用水泥砂浆抹带找平。相邻的模板宜用螺栓连接，相对的模板用穿墙螺栓固定，模板搭接处夹海绵双面胶条密封。在护栏内侧使用预留的短钢筋作支点，选用脚手管、方木、钢丝绳进行加固。
- 6 现浇防撞护栏模板顶面每隔1m左右应横放一根短方木，方木用粗铁丝与梁板上的预留钢筋拉紧压住模板，防止浇筑混凝土时模板上浮。
- 7 护栏上的真缝、假缝应在支撑时依据规划方位设好。若规划没有规定缝的方位时，一般跨中、板端和连续梁的支座方位均应设置真缝。假缝方位能够在模板上对称贴上加工好的橡胶条，真缝方位宜选用两层三合板中心夹泡沫板的做法，以利拆除。
- 8 护栏在桥梁伸缩缝方位应依据图纸预留伸缩缝施工槽。

现浇防撞护栏模板检验合格后，丈量人员在模板顶部的槽钢上放出护栏顶面高程控制线并用红漆标注。