

# 昆明晋宁阳光板生产厂家价格,云南阳光板

产品名称	昆明晋宁阳光板生产厂家价格,云南阳光板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

## 产品详情

阳光板雨棚搭建主要施工工艺如下：

- 1.弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线，弹出阳光板顶棚主骨架位置线。
- 2.预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。
- 3.安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线，先安装两端后中间部分，两端主骨架安好后，拉中间和两侧相同高度(从钢板两端支座往上量)三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。
- 4.安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚钢次骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。
- 5.安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的外层厚度进行安装，安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在一条线上。
- 6.打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。安装压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。
- 7.安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的内层厚度进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上上面清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。
- 8.打胶、安装压条：在充分检查内层阳光板的安装质量后，边安装内层阳光板，边打耐候胶，安装专用铝合金压条。压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。

9.在阳光板全部安装完毕后，阳光板顶棚外檐周圈也必须按图纸中的节点进行施工。在外檐全部封闭完后(含玻璃幕山墙)才可以将防护棚拆除。防护棚必须按脚手架拆除要求进行，并进行成品保护，防止将成品砸坏。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材