

重庆复古地坪漆施工，办公室咖啡厅茶楼水泥自流平施工厂家

产品名称	重庆复古地坪漆施工，办公室咖啡厅茶楼水泥自流平施工厂家
公司名称	重庆德旭地坪工程有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区双山路116号1508
联系电话	13308335066

产品详情

重庆复古地坪漆施工，办公室咖啡厅茶楼水泥自流平施工厂家重庆水泥自流平：在低水灰比下，能使清浆、砂浆或混凝土达到预定强度和密实度而不振动的特种水泥，它的施工速度比较快，下面德旭地坪告诉大家完整的水泥自流平地面施工方案的相关介绍。一、施工准备工作

准备好界面剂、自流平水泥，相关施工工具，根据施工面积配备相关人员。二、基层处理 1、基层检查：彻底检查基层，用地面拉拔强度检查仪检查地面抗拉拔强度，混凝土的强度应该大于15MPa。2、基层清理和处理：将地面的尘土、杂物清理干净，使基层密实、表面无松动、无杂物。基层表面的浮土，必须清扫干净。基层出现孔洞采用专用修补砂浆进行修补。对于大面积空鼓应该剔除，重新施工。对于伸缩缝处理，清洗伸缩缝，然后涂刷界面剂，干燥后用搅拌好的自流平砂浆抹平堵严。三、涂刷界面剂 1、涂刷界面剂的目的是对基层封闭，防止自流平砂浆过早丧失水分；增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度；防止气泡的产生；改善自流平材料的流动性。2、按照界面剂的使用说明要求，用软刷子将稀释后的界面剂涂刷在地面上，涂刷要均匀、不遗漏，不得让其形成局部积液；对于干燥的、吸水能力强的基层要处理两遍，第二遍要在第一遍界面剂干燥后，方可涂刷。

3、一般第一遍界面剂干燥时间为1-2小时，第二遍界面干燥时间约3-4小时。四、自流平水泥施工 1、保证一次性连续浇注整个区域 2、用量水桶称量适量清水放在干净的搅拌桶内，开电动搅拌器，慢慢加入整包自流平材料，持续均匀地搅拌3-5分钟。让它形成稠度均匀、无结块的流态浆体，并检查浆体的流动性能。加水量必须按照自流平材料的要求严格控制。

3、将搅拌好的流态自流平材料直接倾倒基面，确保现浇条与上一条能自然融合在一起。4、浇筑的条状自流平材料应达到设计厚度。如果自流平施工厚度设计小于等于4mm，需要用自流平专用刮板批刮，辅助流平。5、在自流平初凝前，需穿钉鞋走入自流平地面，迅速用放气辊筒滚于浇注过的自流平地面，排出搅拌时带入的空气，避免气泡、麻面及条与条接口之间的高差。

6、用过的工具和设备应及时清洗。7、地面养护，施工完的地面只需自然养护。一般3-4小时后可上人行走，24小时后可以进行其他作业，铺设其他地面材料。五、施工注意事项 1、施工环境要求，干燥地面的温度不应低于10℃，地面相对湿度应保持在90%以下；不要有过强的风，以免造成局部过早干燥。如果夏季炎热、温度较高，可以选择夜间施工。

2、界面剂不耐冻，低温状态下，储存和运输应注意保温。

3、施工用水最好是洁净的自来水，以免影响表面观感质量。4、自流平地面必须连续施工，加水后使用时间为20-30分钟。超过后自流平砂浆将逐渐凝固，产生强度而失去流动性。

5、在寒冷情况下，要用温水（水温不超过35℃）搅拌。4、确保界面剂完全干燥，无积存后，方可进行

下一步施工。重庆复古地坪漆施工，办公室咖啡厅茶楼水泥自流平施工厂家