

720芯不锈钢光缆交接箱销售价格

产品名称	720芯不锈钢光缆交接箱销售价格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

720芯不锈钢光缆交接箱销售价格

不锈钢光缆交接箱、三网合一光交箱、四网合一光缆交接箱宁为您打造优质产品；

产品容量：144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、867芯、1152芯

（电信、移动、联通、广电）的优质供应商《宁波远捷通信制造》

产品名称：三网合光交箱箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）

参考尺寸（长×宽×高）：

安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式

应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能

为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,公司推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括:OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆

总则

本规范适用于本地传输网新建光交接箱工程,宽带小区光交接箱验收,也可参照执行。

本规范是参照YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》、GB7424.1-GB7424.3《光缆总规范》等技术规定并结合东莞移动建设的实际情况进行编制。

工程所用的器材程式、规格、质量等均应符合及行业标准,工程施工中严禁使用未经鉴定合格的器材。

工程验收必须严格执行本规范的规定,加强质量检查工作。确保工程质量。

在执行本规范时如与相关规定有矛盾,应以相关规定为准。

2.器材检验

工程所用器材必须符合YD-T 988-2007通信光缆交接箱,并有厂品质量验收合格证,厂方提交的厂品测试记录。

光缆交接箱检验应符合下列要求：

光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固，没锁开启灵活可靠；箱体开启角度 120° ；经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固，无起皮、掉漆等缺陷。

光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 $2000\text{M}\Omega/500\text{V}$ (直流)，箱体间的耐压 300V (直流)，1min应不击穿、无飞狐现象。

光缆交接箱高压防护接地装置，其地线的截面积 6平方 。室内光交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP53级要求，室外光缆交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP65级要求。

光缆交接箱基座的安装

落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。

交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米，但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管，不得采用小通道方式。

交接箱基础浇筑：交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础，浇基础前应清理杂物。

交接箱基础砖砌体：砌体采用标号为100#的砂浆，砖砌体砂浆饱和度不底于80%，四周墙角、底边、窗口需要抹八字，墙体宽度为24cm。

基座砂浆抹面：批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆，内批荡厚度达到1.5cm，外批荡厚度达到2cm，抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况，要加大水泥标号和加厚外批或加防漏剂。

