

眉山室外绿化人造草坪垫,楼顶阳台人造,环保草生产厂家,

产品名称	眉山室外绿化人造草坪垫,楼顶阳台人造,环保草生产厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-047 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

室外绿化人造草坪垫草坪铺设的施工步骤：

- 放线，找出运动场地的点，并根据该点定出运动场地上各点、线的标准位置。
- 将人造草坪搬入场地沿横方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进。
- 将编织在人造草坪外侧的白色草线切下或将专门生产的白色草坪根据实际需要切割整齐，放置在旁边待用。
- 将30厘米宽的人造草坪接缝布沿人造草坪接缝处铺开，如果被雨水淋湿，需晾晒半天使之干燥，然后将人造草坪胶水用橡皮刮板均匀涂刮在接缝布上，再把两边的人造草坪拼合，胶粘于接缝布上。如果拼合处缝隙较大，可在此间隔2-5厘米隔开一道，向接口处拉伸，以确保外行美观。室外绿化人造草坪垫
- 在人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的人造草坪，将接缝布放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。在角球等狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。
- 当人造草坪基本拼接完毕后，开始注沙、注胶粒、刷毛。

铺装过程控制要点及注意事项：

- 测量：是按照人造草加工订货的图纸进行测量，复查尺寸。如测量实际位置与订货图纸不符，应按现场场地为基准修正人工草坪铺装位置，保证草坪铺装的整体效果。眉山室外绿化人造草坪垫,楼顶阳台人造,环保草生产厂家,
- 根据测量数据，定好各划线点位置，做好标记，保证下一道工序的正确进行。

- 划线：依照的各点在基础表面划线，并根据定货图纸复查划线是否正确，如发现问题应立即纠正。室外绿化人造草坪垫

- 上胶铺装：草坪的铺装接缝要用防水胶带粘牢，接缝处无痕迹，更不许有低差，如发现采用软垫层局部找平。

- 按工艺要求进行注沙。

- 修边：修边工序的任务是做好接缝边的修整，修边操作工来回检查接缝边，如发现新铺装的人工草坪接缝边有偏移，多边等现象，应进行裁剪并修整。

铺装时紧急情况的处理：

- 下雨：如果人工草坪铺装施工过程中偶然发生下雨紧急情况，应停止施工，并用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。

- 刮风：如果铺装施工过程中出现大风紧急情况，应立即停住铺装工作，如发现有杂物刮至涂胶的草坪底板中，应立即将杂物清除掉。

工程质量检验要求：

- 对草坪和所有材料的规格及质量进行检验核对。

- 草坪铺设整齐，无凹凸不平现象，草坪接缝平直，黏坪牢固、不开胶。

- 石英砂和橡胶铺设均匀。室外绿化人造草坪垫

- 场地白线尺寸符合图纸要去，无扭曲现象。

- 质检员及项目经理程监督施工的每一道工序。楼顶阳台人造