

湖北丙烯酸球场施工方案

产品名称	湖北丙烯酸球场施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场材料作为室内、外球场的建设材料，越来越多的人知道丙烯酸的好处，所以越来越普及。不过在建设丙烯酸球场的时候，也会遇到很多的问题，隆旗体育以十多年丙烯酸球场工程建设的经验给大家介绍一下丙烯酸球场施工过程中常见问题及解决方法：

1、表面涂层泛白现象。这种现象多为面层未干所致，可在泛白处重新涂刮面层涂料遮盖。

解决方法：在施工前应该及时充分了解天气的情况，保证施工完成后十小时内没有雨水，当温度低于10℃时不能施工，以避免影响施工质量。

2、在丙烯酸球场施工期间或者施工完成初期出现的局部起泡、离层现象。多为素地不够牢固，清洁或基础防潮没做好，导致水汽蒸发压力过大，色图面层过厚等原因造成基础与涂层剥离。

解决方法：可将起泡部位扩大面积铲除基础面，扫清基面，用丙烯酸材料底涂加水按比例涂于基础底面，该层粘结面层涂料，然后待干固后按施工顺序补平涂层。

3、涂层表面出现粗粒突起。这个原因是施工时受外界环境影响，在涂刮过程中混入粗砂或其他杂物。

解决方法：可用灰刀或手提砂轮机铲平，在下一层施工时，要详细检查清扫杂物。