

# 杭州塑胶跑道建设

产品名称	杭州塑胶跑道建设
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 杭州塑胶跑道建设施工基础质量控制要点

(1)现场复测定位放线：在重庆塑胶跑道建设基础工程施工中，经常检查两个中心点之间的距离，检查两个中心点是否因机械挤压而偏移是非常重要的。其次，在每道工序的施工过程中，都要对尺寸的检查进行检查，以确保相关方的验收。

(2)复核高度：由于场地面积大，无法将水准仪竖立在中间一次性控制标高。就算可以，因为距离远，人为失误的影响还是很大的。建议在田径场的四个切点处放置一个水准点，在建造田径场时，仪器应在比较近的点进行测量。水准点应牢固，并经常检查各点的标高。内环排水明沟为0.000，外环挡墙控制。重庆塑胶跑道建设施工公司在施工过程中，要遵循砖家的仪器，砖家在哪里做，仪器在哪里发光，以保证轨道和场地标高的准确性，保证场地的坡度符合设计要求和国家有关规定。

(3)现场平整度的控制：重庆塑胶跑道建设验收时对平整度的要求非常严格，所以在重庆塑胶跑道建设基础施工时，应控制好每层的平整度。基础表面的平整度应在3M直尺误差5M以内，测点合格率应在90%以上，现场无积水，以保证塑料表面的平整度符合要求。

(4)挖掘机工作时的注意事项禁止站在挖掘机的工作范围内!挖掘机平地时，随时控制地面

标高，避免挖得太多或挖得太深。安装人员和挖掘机工作人员必须保持默契配合，注意安全，避免事故发生。

(5)筑路机械作业时的注意事项：振动碾压时，注意不要靠排水明沟和挡土墙太近，以免压坏明沟或挡土墙，靠近水沟或挡土墙的地方可多次人工夯实。

(6)铺设沥青路面摊铺机注意事项：铺设多块时控制接缝标高，通过堆放钢筋拉钢丝绳，拉紧钢丝绳，将摊铺机传感器放在钢丝绳上，沿绳高(实际铺设厚度)铺设沥青。如果发现摊铺太高或太低，立即停车，调整摊铺机重新摊铺，手动移除高的地方，用细料填充和碾压低的地方。接缝铺设注意事项：接缝应平整，避免低洼或凸出。

(7)基层质量控制：塑胶跑道素土层碾压过程中，检查场地是否有橡胶土(弹簧土)，发现有立即清除，确保上层无质量问题。处理方法：清除所有沉积的橡胶土，用塘渣或块石填充。橡胶土太深无法清理时，可适当挖深1M左右，铺40-50CM的砂，再铺块石碾压。