

重庆永川固化剂地坪施工，固化剂耐磨硬化地坪厂家施工

产品名称	重庆永川固化剂地坪施工，固化剂耐磨硬化地坪厂家施工
公司名称	重庆德旭地坪工程有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区双山路116号1508
联系电话	13308335066

产品详情

重庆永川固化剂地坪施工，固化剂耐磨硬化地坪厂家施工重庆密封固化剂施工事项 1 混凝土地坪的准备

1.1 新地面：在地面抹光作业后,当养护进行至地面表面有一定强度时,即可施用密封固化剂； 1.2

旧地面：任何时间都可以,但需要清洗晾干或表面用机器打磨过后使用. 2 密封固化剂的施工注意事项 2.1

施工温度：1.7~57℃.当低于4℃时混凝土应用塑料完全覆盖； 2.2 用量：机磨抛光地坪覆盖率为5M²/L；

2.3 施工工具：低压喷嘴、滚筒、毛刷或精良柔软的硬毛刷； 2.4 施工次数：一次； 2.5

在密封固化剂地面涂抹油漆或环氧涂料前,至少应干燥7天. 3 施工规范 3.1 在新混凝土表面施工： 3.1.1 当

混凝土表面终凝,并用清水进行地面养护至一定强度,在表面裂缝产生之前,立即施用密封固化剂.用密封固

化剂保持表面在湿润状态下30分钟； 3.1.2 当脚下觉得变滑稠时,用雾状水喷洒地面； 3.1.3 当脚下再度觉

得密封固化剂变滑稠时,用水彻底冲洗表面并且拭干以去除所有表面上的污渍及残留的密封固化剂； 3.1.4

室外的混凝土地面,在30~40分钟后,不需要用水冲洗,但任何残留的密封固化剂必须拭去或扫除. 3.2

在经清洗或打磨处理后的旧混凝土面、耐磨骨料类地面或水磨石地面施工： 3.2.1

用密封固化剂浸透整个表面,使整个表面在密封固化剂湿润下维持30分钟； 3.2.2 如果在30~40分钟后大部

分的密封固化剂已经被表面所吸收,为了让剩余的密封固化剂被完全吸收,从低处和水坑扫走或拭去任何过

剩的材料至其它处,或是从表面完全清除掉； 3.2.3 如果在30~40分钟后大部分密封固化剂仍留在表面,待地

面变滑稠时,用清水彻底冲洗整个表面,并且完全地拭干以除去所有密封固化剂残留物. 3.3

施工时间：1~3小时,施工完毕地面干燥即可行走.