

# 重庆永川金刚砂地坪施工，厂房车库金刚砂地坪厂家施工

产品名称	重庆永川金刚砂地坪施工，厂房车库金刚砂地坪厂家施工
公司名称	重庆德旭地坪工程有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区双山路116号1508
联系电话	13308335066

## 产品详情

重庆永川金刚砂地坪施工，厂房车库金刚砂地坪厂家施工耐磨施工工艺

- 1、据每平方米设计用量，算出每一跨要求金刚砂硬化剂的数量及相应包数堆放，确保每平方米的用量。
- 2、当混凝土初凝时（一般在筑后3 - 4小时，此时人踩上去的脚印深度不超过10mm为宜）先将其边、角部位手工抹平，碰口边应手工抹平压低0.5cm，再将其圆盘抹平机提浆和地面找平。
- 3、碰口边抹平、抹光时应留5-10cm,人工手工抹平、抹光，以免抹伤已做好的硬化耐磨边角表面。
- 4、材料撒布后，金刚砂硬化剂吸水颜色均匀变深时，用圆盘抹平机进行粗抹抹平，纵横三次抹平以上，同时（甚至在此前），对边、角等提早硬化部位，进行手工抹光。
- 5、然后进行第二次撒布硬化剂，抹平，纵横三次以上，开始用无圆盘抹光机，开面抹光，此时应尽量放平刀片，将机器转速走慢，纵横交错抹光二次。
- 6、抹光最为关键，所以油门控制，刀片角度控制、机器转速控制，根据硬化地面凝固程度进行控制。
- 7、一般精光7 - 8次以上，表面有亮光为宜。
- 8、养护工作一般分二种：
  - a.水性养护剂，一般在施工完2 - 3小时进行。
  - b.油性养护剂，一般施工完后4 - 6小时为宜。
- 9、切缝应在施工完三天后必须进行，时间太长地面会发裂。