

# 曲靖市外贴式橡胶止水带尺寸

产品名称	曲靖市外贴式橡胶止水带尺寸
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

随着全社会城镇化进程的加速，很多农村人口也逐步住进了高层社区，这就意味着有更多的生活污水被排除，水厂的建设也就成了硬性要求，然而水池池体长度15-30m左右就必须设置一道伸缩缝，以适应温度变化作用。这种缝的构造相对复杂，施工难度较大，要求设计及施工均需十分仔细，否则就容易造成缝隙和渗漏。基于以上问题，在施工中要求满足水工艺要求的前提下，保证水工构筑物今后的正常使用，是施工人员面临的共同任务。

橡胶止水带的制作：

首先，应选择信誉好的生产厂家进行加工，加工的形状、尺寸及规格应符合设计要求，并应根据设计池体情况选择合适的断接位置，断接头应尽量少留置。橡胶止水带加工成型后应按照加工图编号放置。橡胶止水带进场后应检查其出厂合格证及检验报告，并应对其外观情况进行初步检查，按要求对进场的橡胶止水带抽样送试验室检验，合格后方可使用，储存期间应防止污染和暴晒。

根据订货图及厂家加工图确定橡胶止水带的使用部位，需要连接的部位施工现场一般选用定型模具热接连接，接缝应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。橡胶止水带的热熔连接应由厂家人员完成。橡胶止水带在混凝土中的位置应事先按设计要求位置及型式固定牢靠。采用橡胶止水带时可将止水带两侧先用扁钢夹紧，再将扁钢与结构内的钢筋焊牢，使止水带固定牢靠、平直。止水带安装须采用构造钢筋结构进行保护，并采用上下两块带企口的木模固定，橡胶止水带安装应牢固，位置准确，其中心线与变形缝中心线对正，不得在止水带上穿孔或用铁丝固定就位

橡胶止水带产生质量问题的原因

1 环境温差 对于施工规模较大的建筑物来说，由于工期比较长，从伸缩缝施工完成到顶班覆土之间存在

较长的时间，在这段时间内环境温度会发生很大的变化，在温度差的影响下，导致混凝土的线膨胀系数发生较大的变化，进一步使得混凝土的线膨胀量发生较大的变化，如此大的变形量使得作为定型产品的橡胶止水带难以适应，导致橡胶止水带出现应力集中，造成橡胶止水带发生断裂。

2 施工原因 安装止水带在施工过程中控制不好质量，导致接触面比较容易产生气孔，使止水带与混凝土的连接处因气孔的存在出现不密实甚至发生脱离的现象，导致止水带没有被紧密的嵌固，止水作用降低大减。或者在止水带的底部进入了混凝土内的大粒径骨料，在浇筑上层混凝土时，在下部骨料的作用下导致止水带出现断裂。因此，在施工过程中，橡胶止水带的裸露时间不能过长。在施工时，因为施工涉及的工序比较多，需要对橡胶止水带进行保护，避免施工不小心损坏橡胶止水带，造成止水带出现扎穿、断裂的现象。

3 混凝土收缩 使用伸缩缝的建构物大多为超长结构，在伸缩缝施工期间由于混凝土的收缩可能导致带动止水带断裂现象。

4 橡胶止水带搭接施工不当 由于施工缝长度过长而橡胶止水带长度不够或其他原因需要搭接，在搭接时操作不当而使搭接质量存在问题终导致橡胶止水带出现质量问题。