

芜湖县厂房楼板承载力检测鉴定费用

产品名称	芜湖县厂房楼板承载力检测鉴定费用
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

芜湖县厂房楼板承载力检测鉴定费用

厂房楼板承载力检测鉴定费用

厂房检测，包含钢结构和混凝土结构厂房。在使用功能发生改变时，或拟进行结构改造、扩建、改建，对结构改造安全性存在疑问时进行。

厂房鉴定单元的归纳断定评级分为一、二、三、四，四个等级，应包含承重结构体系、结构安置和支撑体系、围护结构体系三个组合项目，以承重结构体系为主，按下列规定断定单元的归纳。

- 1.当结构安置和支撑体系、围护结构体系与承重结构体系的断定等级相差不大于时，能够承重结构体系的等级作为该断定单元的断定等级;
- 2.当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构体系的断定等级低二级时，能够承重结构体系的等级降作为该断定单元的断定等级;
- 3.当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构体系的断定等级低时，可根据上述准则和具体情况，以承重结构体系的等级降或降二级作为该断定单元的断定等级;
- 4.归纳断定中宜结合断定单元的重要性、耐久性、运用状况等归纳断定，可对上述断定结果作不大于的调整。

深圳市太科建筑检测鉴定有限公司、现场检测鉴定照片

办理厂房结构安全性检测鉴定报告

楼板静力荷载试验方案 承载板法回弹模量试验检测，土基的回弹模量是公路设计中一个必不可少的参数，我国现有规范已给出了不同的自然区划和土质的回弹模量值的值。但由于土基回弹模量的改变将会影

响路面设计的厚度，所以建议有条件时直接测定，而且随着施工质量提高，弹模量值的检验将会作为控制施工质量的一个重要指标，测定土基的压力—变形曲线。用千斤顶加载，采用逐级加载卸载法，用压力表或测力环控制加载量，荷载小于0.1MPa时，每级增加0.02MPa，以后每级增加0.04MPa左右。为了使加载和计算方便，加载数值可适当调整为整数。每次加载至预定荷载后，稳定1min，立即读记两台弯沉仪百分表数值，然后轻轻放开千斤顶油门卸载至0，待卸载稳定1min后，再次读数，每次卸载后百分表不再对零。当两台弯沉仪百分表读数之差小于平均值的30%时，取平均值。如超过30%，则应重测，当回弹变形值超过1mm时，即可停止加载。

本公司倡导“、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！” 我公司愿与各界同仁志士竭诚合作，共创未来房屋！！！如有更多危房安全检测鉴定，请来电咨询。