

装配式搪瓷钢板水箱 润邦环境3水箱品牌 鸡西搪瓷水箱

产品名称	装配式搪瓷钢板水箱 润邦环境3水箱品牌 鸡西搪瓷水箱
公司名称	武城县润邦环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城鲁权屯工业园
联系电话	18500338844

产品详情

搪瓷水箱安装及验收：

- 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
- 2、土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。
- 3、组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

润邦专业生产不锈钢水箱、搪瓷水箱、镀锌水箱、玻璃钢水箱、地埋式水箱等各种专用消防水箱。

搪瓷水箱

搪瓷水箱外形出现彩虹纹，是过多利用洗涤剂或油引起，洗涤时用温水中性洗涤剂可洗去。不锈钢外貌污物引起的锈，可用百分之十酸或研磨洗涤剂洗涤，也可用洗涤药品洗涤。搪瓷水箱板块均由搪瓷钢板拼装而成，组合式搪瓷水箱，用槽钢底架支撑箱底，内用搪瓷补强板固，板块之间用橡胶条密封，用螺栓紧固，使之强度大。其贮水容积从1.0立方米至1000立方米，装配式搪瓷钢板水箱，高可达5米。可按本公司定型产品组合，也可按用户要求的尺寸生产组合。该水箱内贮存的水质经北京市卫生防疫站鉴定符合生活饮水卫生标准 GB5479-85 的要求。

- 1.水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定;
- 2.水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm;
- 3.安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上;
- 4.注水试验:关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满为止，经24小时不渗水为合格;

水箱满水实验，24小时无渗漏现象;

管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象;

观察供水系统运转情况是否正常;

检查水质消毒系统是否工作正常

装配式搪瓷钢板水箱-润邦环境3水箱品牌-鸡西搪瓷水箱由武城县润邦环境工程有限公司提供。武城县润邦环境工程有限公司是一家从事“水箱.不锈钢水箱.消防水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润邦环境”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使润邦环境3在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！