

淮北硅pu球场

产品名称	淮北硅pu球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

淮北硅pu球场

硅pu球场施工方案

一、基础层及面层处理

1、试水：全场放满水，以测试该场地之平整程度，在明显凹陷处或开裂处做记号。

2、基础表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯（或清水）清洁表面，不能存在任何脏物、尘土（包括水印）、油渍等，避免产生不可挽回的后果如起泡等。如基础密实度不好时，应先撒一层胶粉，可减少材料的用量。

3、修补：用粒径较细的黑颗粒尽量填平凹陷处，减少开裂现象。

4、底层：铺设两层涂料底层使其与底面的贴合更紧密。

5、面层：铺设一层保护面漆以保护及美化场地。

6、划线：用专用白色PU漆划标准球场界线。

二、施工前小样试验

1、塑胶铺装材料的使用情况，如料比、环境条件下催化剂的使用量（催化剂量受环境温度影响较大）、材料反应，流动性，凝胶时间、固化时间是否正常。

2、24小时后观察是否有起泡、分离现象以及物理性能是否正常。

三、操作方法及注意事项：

1、最佳施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。本公司技术全权决定施工方法和程序及决定当时情况是否适合施工。

2、每一个施工人员都要保持配合顺畅。

3、使用的摊铺工具（俗称耙子）一定要根据厚度要求调节好精确的刻度，把耙速度要快、均匀。

4、先将涂料倒入容器内，然后将砂及水按比例倒入，用搅拌机充分地拌和拌均，再将涂料混合用手用软胶板均匀地涂于地面。在搅拌过程中加入水后慢慢地把砂子加入

,这样可以防止结块。在施工过程中还需经常搅拌并保持均匀。

5、每一批料都要衔接好，不得间隔时间过长，不得出现明显衔接痕迹。

6、修边时一定要快速整齐，不要让料外溢。

7、倒料时一定要配合好速度，使材料流淌均匀。

8、配料一定要严格按照A/B料的比例进行配料，特别是不要忘加催化剂，催化剂一般占A组分的3‰~10‰（根据试验和当时环境变化而定）。

9、为达到良好的消泡效果，拌料时可根据现场情况加适量稀释剂。

10、两层涂料施工间隔为四小时，四小时后只在施工场地作轻度步行，24小时后可作正常步行，48小时后可将重物放置于场地，每次使用后，请将涂料盖好，密封。

11、场地厚度要求分两次施工，一般底层~2mm和面层~2mm。

12、根据客户要求，可在面层之上涂防滑涂层。

13、划线必须精确，喷线要清晰、整洁。

四、施工前的准备工作与人员要求

材料、辅料、催化剂及工具设备准备（称、桶、车、耙、刀、勺、搅拌设备）一次

性进施工厂地。

施工人员要求：

球场施工人员最少不得少于五人：其中备料二人、运料修边一名、摊铺两名。