651型橡胶止水带施工建议

产品名称	651型橡胶止水带施工建议
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带标准主要的有五点的，小编整理了一下，主要的是下面这些的：

1、中埋式橡胶止水带埋设方位应准确此基地空心圆环应与变形缝的中心线重合。

2、中埋式橡胶止水带
应妥善结实顶底板内，中埋式橡胶止水带应成盆状安顿止水带宜接收专用钢筋套或扁钢结实接收扁钢结实时，中埋式橡胶止水带端部应先用扁钢夹紧，并将扁钢与规划内钢筋焊牢结实，扁钢用的螺栓间距宜为500mm。

3、中埋式橡胶止水带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑结实，严防漏浆。

4、中埋式橡胶止水带的接缝宜为一处应设在边墙较高方位上，不得设在规划转角处评论宜接收热压焊。

5、中埋式橡胶止水带在转弯处宜接收直角专用配件，并应做成圆弧形，中埋式橡胶止水带的转角半径应不小于200mm，中埋式橡胶止水带应不小于300mm，且转角半径应随中埋式橡胶止水带的宽度增大而相应加大

中埋式橡胶止水带
在安装的时候，固定、埋设、施工要正确的。中埋式橡胶止水带的位置要布置正确的，它的中间空心圆环要和变形缝重合的。产品应该固定在挡头模板上，安装的时候要循序渐进的，先安装一端，浇筑混凝土的时候另一端要用箱型模板进行保护的，固定的时候不能损害止水带的本体的部分的，要注意呵护，只能在产品允许的地方打孔和穿洞的。固定产品的时候，要稳定，防止产品出现偏移的状况的，避免单侧出现缩水的状况，这样就会影响止水的效果的。而且要让产品在界面的部位保持平展，不能出现扭结

、翻滚的状况，如果有这样的状况要及时的进行调整。如果厂家需要进行中埋式橡胶止水带施工的话要提前的跟厂家进行定制的，就是避免接头的，如果有接头也要在规定的要求的范围之内的

钢边橡胶止水带

完全变形缝，是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新型的变形缝模式，中埋式色达钢边止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的提高。

钢边橡胶止水带一般是与结构变形缝或引发缝一起设置的，它不仅可以达到止水的目的，还可以承受相邻板块约40mm以内的错位而不会出现拉裂，从而加强止水性能的发挥。适用于各类蓄水构筑物的钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝和橡胶止水带变形缝的施工，也可为其它形式的半完全变形缝施工提供参考。　　钢边橡胶止水带是在传统橡胶止水带的基础上开发出来的一种新型材料，在橡胶止水带的两个翼上设置了两张钢板后，可以有效地解决了橡胶和混凝土与热胀冷缩不同步的问题。钢边橡胶止水带的特点：钢边橡胶止水带的中心橡胶规划可以通过伸缩缝的拉伸和捏合变化，然后达到伸缩缝的防水性两侧钢边缘的作用是提高与混凝土的附着力。其次，在施工过程中，可以冲切钢的边缘以固定止水带。　　钢边橡胶止水带的分类：根据施工方向可分为：建筑缝用钢边橡胶密封带（中心无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中心为孔类型）。使用规模钢边缘橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构，例如地下水坝，水库，地铁，涵洞，隧道等。　　钢边橡胶止水带具体规格有：300-10mm，300-8mm，350-10mm。400-10mm等常用规格。一般长度有20米、25米、30米为常用尺寸。