闽侯水管聚氯乙烯胶泥 pvc胶泥正确施工方法 温馨提示

产品名称	闽侯水管聚氯乙烯胶泥 pvc胶泥正确施工方法 温馨提示
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	1503-1855056 15031855056

产品详情

闽侯水管聚氯乙烯胶泥 pvc胶泥正确施工方法 温馨提示

聚氯乙烯胶泥适用温度：-20℃—80℃。

腾达公司生产的聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性好、粘结力强、耐热度高、低温柔性好、老化缓慢、耐酸碱腐蚀、宜热施工并可冷用之优点的新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面、地下防潮、天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

人工填灌：用有导热油隔层的锅热熔，加热温度(用文火加热)在130℃±5为好，为防止温度过高焦化变质，必须要经常上下搅拌，每锅可熔3袋（90公斤），文火恒温待用；已熔料用到二分之一时即可加入未熔胶泥，无需等到用完再加入；从液面取料时，可在液面放一筛网，再用勺从筛网上面舀出胶泥用于填灌；从锅底放料时，也需将料进行上下搅拌，以免上部已溶胶料长时间不用而老化；在气温较低时灌缝，先将灌缝勺在炉火上烘热，再由另一勺将料舀出装入灌缝勺内进行填灌。

腾达公司温馨提示：

1.千万不可用灌缝勺直接从锅内舀料，否则将严重污染路面。聚氯乙烯胶泥需有施工熔化胶料，并负责在拖车上为填灌人员装料或放料，可同时有3～6人在下面填灌；（两只炉灶轮换熔化，每天10小时可填灌1公里）。

2.对陈旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
新水泥混凝土锯完缝后应清理。
能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形，保持接缝的密封防水性能。 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg

左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。

3.应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。
胶泥施工完毕后，十个小时左右方可干固，干固后即可进行下一步施工。

应用范围：

主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀