

孝感建筑玻璃检测报告第三方验收参加单位

产品名称	孝感建筑玻璃检测报告第三方验收参加单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湖北精量 报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

孝感建筑玻璃检测报告第三方验收参加单位检测依据：GB/T21086-2007《建筑幕墙》、GB/T15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压变形性能检测方法》、GB/T18250-2000《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》。

一、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能，即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。即所谓的“四性”。

二、角钢和槽钢不需要进行复试，在孝感幕墙工程中需要复试的材料有：

- 1、铝塑复合板的剥离强度；
- 2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性；
- 3、幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；
- 4、石材用密封胶的污染性；
- 5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验（这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进行复验）。

三、复验材料取样数量：在需要进行复验的材料中，同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时，应按合同执行。

四、需要做现场实验的有：

- 1、后置预埋件的现场拉拔试验，抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行；

2、硅酮结构密封胶的剥离试验，抽取数量为每100个组件抽取1件。

3、对于异形或者有特殊要求的幕墙，检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

4、淋水试验，全数进行。

五、检验批的划分：

1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000平方米为一个检验批，不足500平方米应划分为一个检验批；每个检验批每100平方米应至少抽查一处，每处不得小于10平方米。

2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

1、铝合金型材的力学性能检验报告

2、中空玻璃的检验报告、热反射玻璃的光学性能检验报告

3、结构硅酮胶剥离试验、硅酮结构胶密封胶与实际工程用基材的相容性检验报告

4、孝感幕墙的四性检测

单元式玻璃幕墙和框架式玻璃幕墙。

隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面，室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种，半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐，也可以是竖明横隐。隐框玻璃幕墙的构造特点是：玻璃在铝框外侧，用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。

幕墙工程验收时应提交下列资料：

(1) 设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件。

(2) 材料、构件出厂质量证书，型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告。

(3) 隐蔽工程验收文件。

(4) 施工安装自检记录。