# 河南可移动集成箱房工地临建项目部箱房宿舍箱房办公房分解图

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 河南可移动集成箱房工地临建项目部箱房宿舍箱房办公房分解图 |
| 公司名称 | 河南天丰节能板材科技股份有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:天丰<br>尺寸:6*3*2.8<br>结构:轻钢结构 |
| 公司地址 | 新乡市新一街369号 |
| 联系电话 | 0373-3526765 18613735939 |

# 产品详情

河南可移动集成箱房工地临建项目部箱房宿舍箱房办公房分解图

在一些特殊行业里，如矿山、铁路、石油、隧道等行业，由于现场施工环境较恶劣，施工人员住宿及平日办公用房的建造若采用传统房屋结构不仅房屋建造周期长，而且各种房屋建造材料现场施工建造也很困难，而装配式箱房，房屋所有材料工厂预制完成，现场仅需各种使用功能模块简单组装即可直接使用，同时随着工程进度装配式箱房可以整体移动到另外一个地方再次利用。所以现在越来越多的大型施工工地采用这种装配式箱房用作工人宿舍、临建项目部、箱房办公房、箱房厨房、箱房餐厅等满足工地施工各种功能需求。

由于工地用箱房需要箱房可以多次整体吊装移动重复利用，所以对箱房整体的质量要求较高，临建用的方钢管焊接的活动板房则仅仅可以使用两年左右时间，还不能移动和重复利用，这样的活动板房除了价格低以外，没有任何优点。

河南天丰装配式箱房框架结构为高强度冷弯型钢一次成型，强度高，厚度更达到3毫米，保证了箱房的整体的刚性和稳定性。同时天丰装配式箱房墙板为容重120kg/m的岩棉夹芯板材侧封边为聚氨酯发泡，增加了墙板的整体强度以及拒绝岩棉憎水性，延长箱房墙板使用寿命。另外天丰装配式箱房底框承重板为18毫米厚的硅酸钙板，而市场上的廉价箱为了降低成本使用的都是便宜的玻镁板，价格还不到硅酸钙板的成本的一半。我们天丰箱房的吊顶板也不是普通的铝扣单板，而是30毫米厚的夹芯板材与墙板材质一致，具有双重保温隔热和防火效果。

所以不要再跟我们说价格。

我们注重的是质量，我们的产品值得信赖。

别人家的箱子只能让你用2到3年，我们的装配式箱房保质50年，一次投入终身受益。

河南天丰临时集装箱房移动箱房箱式房，年产量20000套，标准化定制，模块化生产，生产周期短，灵活搭建，安装简单快速，可整体移动也可以拆掉重新组装，重复利用率高，节能环保。