

遂宁EPDM塑胶跑道,13mm塑胶跑道,厂家塑胶跑道,

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 遂宁EPDM塑胶跑道,13mm塑胶跑道,厂家塑胶跑道, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 52.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC-43 产地:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

13mm塑胶跑道目前主流的塑胶跑道一般采用SBR橡胶颗粒、EPDM橡胶颗粒、聚氨酯胶水和其他辅料，现场铺装而成。而在施工过程中常常有人反映，为什么塑胶跑道材料会呈现发粘发软现象?那到底是不是材料出问题呢?其实不就是材料自身的原因，可能涉及到配比过错、催干剂外加、外界温度环境影响等多方面要素。具体如下：

一、配比过错：查看配比、生料残留、操作职责，一般这种状况是因为其中一组多，拌和不均匀形成的。

二、材料沉积：因为材料沉积形成配比过错，施工时有要确保材料充沛拌和均匀后再施工。

三、稀释剂原因：部分稀释剂含过，消化甲组份固化剂，导致固化剂量不够，后呈现材料发软，乃至无法固化。

四、低温致使反应失活：一般施工习惯温度在10°C到35°C之间，如果温度过低，则应该添加催干剂的使用，或择日进行施工。

五、催干剂原因：催干剂外加的原因，大幅温差时，现场需具备应对才能确保塑胶跑道施工过程中材料的有效固化。要确保塑胶跑道施工的质量，不管是材料挑选或是施工的每个细节，都需要严格把控。不然因小细节导致质量问题，这样不光拖慢工程进度，也会对后续的使用造成大大的影响。EPDM塑胶跑道