

硅pu球场地面,网球场,羽毛球场排球场弹性塑胶,球场篮球场地胶生产厂家 铺装

产品名称	硅pu球场地面,网球场,羽毛球场排球场弹性塑胶,球场篮球场地胶生产厂家 铺装
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC051 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

- 1、先将PU延展性材与微细颗粒搅拌均匀，混和比依据当场状况做测验明确。
- 2、选用大中型喷涂机将混和料装进，在透气性层上匀称喷漆，雾气体牢牢地粘接在透气性层表层。
- 3、喷漆表层规定整平，无显著高凸的地区。

(五)胶面铺设紧急状况解决硅pu球场路面

塑胶跑道工程施工过程中，通常会碰到很多紧急状况，大概状况有：雨天、起风、断电等。紧急状况的解决方式是：

1、雨天

假如塑胶跑道铺设工程施工过程中忽然产生雨天的紧急状况，则马上终止调料，用事先准备好的塑料膜盖好电动机、搅拌装置及其原材料桶等，如搅拌装置中有已拌和好的胶浆应该马上将胶浆倒进上料机中，当生活垃圾处理掉。铺筑工艺流程应快速将剩下的胶浆铺至模芯中。

2、起风

假如铺设工程施工过程中出现刮大风紧急状况，马上终止调料、铺筑工艺流程，如发觉有脏物刮至胶浆或液位应该持续将脏物消除掉。

3、断电硅pu球场路面

假如调料过程中产生断电安事故，如能立即恢复电源电路的马上恢复，如不可以立即恢复的，马上终止调料，另外通告铺筑工搞好停产提前准备，假如搅拌装置中有原材料理应生活垃圾处理掉。

(六)标示线测画硅pu球场路面

1、胶面铺装进行后，整场做环境卫生清理工作中，进行后就可以刚开始画线，其流程以下：

(1)用经纬仪复查七个基础桩点，并对出现偏差的原因做校准明确后，依照国际田联的规范开展精确测量，绘制各种各样标示线为此为标准，用钢卷尺把分向线分得，用钉子指定，再用具备一定延展性的鱼线丝将平行线各点按横纵相接。

(2)将电线槽基准点与定位线两端对齐。使线漆调之后就可以刚开始喷分道线。留意喷线时尽量用电脑喷线操控性喷头的高宽比与视角及总宽保证图形界限的出现偏差的原因严控在标准允许的下限。