

硅pu篮球场胶塑胶材料室户外小区羽毛球网球硅pu弹性丙烯酸施工

产品名称	硅pu篮球场胶塑胶材料室户外小区羽毛球网球硅pu弹性丙烯酸施工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC200 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

建造一个合格的运动场地，是一项非常专业化的体育工艺，设计不同于一般民用建筑，它应该按照国际田联《田径设施手册》和中国田径协会《田径竞赛规则》新规范、标准进行设计施工。有些业主忽视图纸设计，未请专业人员设计，或者缺少专家对图纸的会审，经常出现设计错误或图纸不详而错误施工或者无法施工。监理人员应审查图纸中的以下问题：硅pu篮球场胶

1)设计说明是否完善。主要审查说明中是否符合国际田径联合会公布的田径场地设施手册中有关场地的规定。

2)设计图纸是否完整。除审查图纸做法是否完整外，还应审查各种边界定位及详细定位是否标注明确。硅pu篮球场胶

3)是否有地质资料。

2、设计交底及图纸会审

在硅PU塑胶球场施工中，施工工艺新，对运动场不熟悉，如果交底不到位，在施工中会因为因为没有进行过程监管而导致施工一些细节没有统一性、整体性。应本着“事前控制、主动控制”的原则，结合以往的经验教训，针对施工中有可能出现的问题，要求承包单位对报送部位、关键程序的施工工艺和确保工程质量的措施进行研究、比较、确认后，形成统一的方案，以工程例会的形式进行监管人员技术交底，并以书面的形式下发到施工单位，确保施工中各工序的顺利进行。硅pu篮球场胶

3、熟悉现场情况，及时做好技术变更建议

对于硅PU塑胶球场施工，要注意查看现场场地土质是否与地质资料相一致，如发现不相符，做法不妥或

不符合场地建设要求，能更好改进的应及时向业主反映，并与设计单位洽商确定，形成设计文件，以便依照执行及备案。

二、硅PU塑胶场地施工监管人员事中质量控制要点硅pu篮球场地胶

事中控制就是对硅PU塑胶球场的施工质量进行控制。硅PU塑胶球场的施工工艺过程主要分为硅PU塑胶球场基础施工监理质量控制、硅PU材料施工监管质量控制。

1、基础施工监管

基础施工监管人员主要检查混凝土强度(或沥青配比)，平整度，排水坡度，养护等。基础混凝土强度满足设计要求，平整度采用3 m直尺检查，误差不大于3 mm，一般要求横向排水坡度不大于8‰，纵向排水坡度不大于2‰，水泥混凝土需覆盖养护不少于7 d，总养护期不少于28 d。混凝土基础浇筑后温度伸缩缝切割原则以不大于6 m x 10 m为一方块，浇筑施工板块间必须切割温度缝，温度缝宽为5 mm ~ 8 mm，缝深不少于20 mm。混凝土表面进行面层施工前必须进行酸洗。一般以清水润湿基面，用8%左右的稀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。待基础干燥后，须进行填缝处理。一般采用用填缝胶涂刷，可压缩泡棉轻挤满温度缝，基础干燥后用用底漆涂刷，以防止地下水气上升引起面层鼓泡以加固基面。混凝土面层要求无积水。积水深度不超过5 mm处可用弹性层加石英粉(或滑石粉)涂刮修补;积水深度超过5 mm的，应用用底漆加砂，按1 : (6—8)(重量比)拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实修补。修补完善后重新予以验收。