

# 合肥塑胶球场

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 合肥塑胶球场   |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877  |

## 产品详情

### 塑胶网球场施工注意事项都有哪些

从面积比较而言，网球场是大于篮球场的，在球场建设期间，为了保证塑胶面层达到既定标准，施工单位理应按照相关规定进行施工。那么，塑胶网球场施工注意事项都有哪些呢？塑胶球场厂家例举如下：

### 塑胶球场

1、聚氨酯塑胶材料在施工过程中最怕水，砂浆在初凝前遇到一滴水会产生大气泡，所以施工人员在高温条件下准备毛巾擦汗。铺设橡胶表面时，我们必须了解天气情况，并采取紧急措施防止突然下雨。铺设时间应避免在早上大气和地面湿度高的时候，即使是在阳光明媚的正常工作日，一般在上午9点以后正式铺设塑料网球场。

2、塑胶表面的铺设厚度是指橡胶颗粒从底部到表面的中心，一般从两个方面进行控制。首先，通过对立模厚度尺寸的预检验，将基层部分切下或锤击夯实。如果高度不多，可以用平刮刀尺和夹紧装置将浆料从模具上刮走，以保证厚度。平均厚度为5毫米。

3、防止塑胶面层摊铺后起泡、脱壳，严格控制基层密实度，防止水泥基层自挤、脱壳、分层，导致粘结力差、表面气化、橡胶面层脱落。如果基层的密实度不够，可采用钻孔和胶合的方法进行加固。合肥塑胶球场