

# 苏州通泉钻井工程有限公司 主营昆山打井井点降水

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 苏州通泉钻井工程有限公司<br>主营昆山打井井点降水 |
| 公司名称 | 苏州通泉钻井工程有限公司               |
| 价格   | 1300.00/口                  |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 江浙沪皖全域施工                   |
| 联系电话 | 18550432778                |

## 产品详情

### 昆山打水井 打岩石井

专业打井是多少0-30打井的打井工艺：钻井单位必须先钻孔,取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。井成孔下管后,填料回填量在1.8—2.0立米,必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填滤料,严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,并记录填入结果。成井后井管要垂直,不能倾斜。井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18 - 20毫米,钻孔率不小于25%。固定。井管搭接采用螺。

进行井点试运行。降水周期为以基础安装完毕,土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终止抽水后,拨出井点管,所留孔洞应立即用砂填实。G、临时用电必须符合规范要求。采用三相五线制,电源线架空敷设。所有用电设备均实行一机一箱一闸一保护。对电器在设备,重复接地和漏电保护器应定时检测。发现问题及时处理,严禁带病运行。文明施工的技术措施施工现场必须有工程公告。施工现场平面布置图,施工组织机构各种安全、防火警示牌,应挂在明显位置,便于观看和警示。施工现场文明管理工作,施工队要有专人负责,施工班组也必须有专人负责,贯彻落实到责任人。加强劳

动纪律，严格遵守厂区规章制度，遵纪守法，做文明人，办文明事。技术交底必须对文明施工提出具体要求。