

# 新材料检查井模块的特点 M-J45

产品名称	新材料检查井模块的特点 M-J45
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	4.80/块
规格参数	品牌:雄军建材 产品型号:M-J45 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

新材料检查井模块的特点 M-J45 (一) 检查井三种新材料的比较 新材料检查井主要分为现浇钢筋混凝土式、预制装配式钢筋混凝土式、混凝土模块式。现浇钢筋混凝土检查井强度为C25 钢筋混凝土，其施工工期长，难度较大，工艺复杂，深井作业风险大。装配式检查井强度为C25钢筋混凝土，这种井整体性好，现场需要的混凝土作业少。但其底板要预制而且要在管道未铺设前安装，精度要求高，不能有误差，否则上层的预制井筒就无法与下层的底板咬合的紧密。另外，装配式检查井的井孔和孔径大小也需要预留，中线位移控制好。管道与预留井孔之间的空隙，在施工现场不易控制，处理不好会出现渗水的情况。混凝土模块式检查井，砌筑施工工艺简单方便、灵活快速，具有混凝土结构良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点，相比之下，混凝土模块是实心粘土砖更新更方便的代换材料。

现浇钢筋混凝土式、预制装配式钢筋混凝土式、混凝土模块式这三种新材料检查井作了简单的比较,介绍了混凝土模块式检查井的特点,并结合工程实例对各个施工环节的施工要点和施工注意事项进行了阐述。