

咸宁玻璃幕墙检测报告第三方办理单位

产品名称	咸宁玻璃幕墙检测报告第三方办理单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

咸宁玻璃幕墙的定期检查与维修

当发现螺栓松动应拧紧或焊牢，当发现连接件锈蚀应除锈补漆；

当发现玻璃松动、脱落及破损应及时修复或更换；

当发现密封胶和密封条脱落、老化或损坏，应及时修补与更换； 当发现幕墙构件及连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落，应及时更换或采取措施加固修复；

当五金件有脱落，损坏或功能障碍时，应进行更换和修复； 玻璃幕墙在正常使用时，每隔一年应进行一次全面检查，对玻璃、密封条、密封胶、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行检查。

咸宁幕墙检测中心对于既有幕墙检查的方法如下所示： 一、隐框或半隐框玻璃幕墙，在每块幕墙玻璃下端建议设置两个铝合金或不锈钢托条，托条长度不能小于100mm，其厚度至少不能小于2mm，托条外端建议低于幕墙玻璃外表面2mm。 二、明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触，幕墙玻璃四周与构件凹槽底部建议保持一定成都的空隙，每块幕墙玻璃下部至少需要放置两块且宽度与槽口宽度的相同，总体长度不小于100mm的弹性结构定位垫块；幕墙玻璃两边嵌入量及空隙必须符合相关设计要求规范。 三、玻璃幕墙结构胶和密封的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，幕墙结构宽度和厚度必须符合设计及相关要求规范。对易渗漏的玻璃幕墙部位进行淋水试验。 四、玻璃幕墙开启窗的配件应齐全牢固，结构配件安装位置和开启方向、角度必须保持正确一致；其配件完成后应开启灵活、关闭严密。

五、玻璃幕墙安装的垂直度、平整度、接缝质量允许偏差应符合设计及规范要求。

咸宁玻璃幕墙需做的检测为：主要包含锚固件拉拔力现场测试报告、铝型材力学性能检测报告、铝型材涂层厚度检测报告、玻璃抗冲击性检测报告、幕墙玻璃节能检测报告、结构胶的相容性检测报告、结构胶的拉伸粘结性邵氏硬度检测报告、耐候胶相容性测试报告、幕墙四项性能检测报告，除此之外按本地区质监站或者本工程建设单位监理单位要求需做的其他检测报告。如果玻璃幕墙的骨架为钢骨架，且焊缝要求为一级和二级的，那还要做钢结构的焊缝探伤检测报告