

# 济宁工程造价咨询公司收费标准

产品名称	济宁工程造价咨询公司收费标准
公司名称	集贯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:工程造价咨询 服务内容:工程造价 服务地区:全国
公司地址	山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产业园开创云谷联合办公区二楼D区160(注册地址)
联系电话	15589950333 15589950333

## 产品详情

垂直方向交叉:设置防护隔离棚或其他设施,高空作业防护:有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式的通道。

夜间施工增加费是指根据设计、施工技术要求和合理的施工进度要求而必须在夜间连续施工发生的工效降低、夜班补助、夜间施工照明设备摊销及照明用电。

建筑工程中夜间施工增加费=(1-合同工期/定额工期)\*直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价\*每工日夜间施工费开支。

二次搬运费是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用,二次搬运费=直接工程费\*二次搬运费率,实际发生时可按实际计算,如增加装卸及运输费用,确定人工装运还是机械装运。

大型机械进出场费可参照建筑定额第十五章内容,根据工程具体需用大型机械型号、规格、数量而定。由于市区禁止现场搅拌混凝土,故建筑工程混凝土采用商品混凝土。不用考虑混凝土拌和站的安拆费用。

混凝土模板及支架费是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销或租赁费用。

脚手架费指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销或租赁费用。脚手架包括:外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、护架脚手架、依附斜道脚手架、安全网脚手架、烟囱脚手架、电梯井字架、架空运输道。

普通脚手架工程量计算:脚手架高度小于15m时,按单排脚手架计算,大于15m或门窗及装饰面积超过60%时,按双排脚手架计算。

对于高度小于3.6m的内墙和围墙,按里脚手架计算,大于3.6m时,按单排脚手架计算,石砌墙体高于1m时,按外脚手架计算。

室内天棚装饰面距设计室内地坪3.6m以下时,按满堂脚手架,墙内装饰不再计算)砌筑储仓按双排脚手架,整体式满堂混凝土基础,宽度大于3m时,按底模面积计算满堂脚手架。

已完工程及设备保护费=成品保护所需机械费+材料费+人工费,施工排水、降水费施工排水、降水费是指为确保工程在正常条件施工,采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。如为降低水位进行井点降水所发生的费用,含机械费、材料费、人工费。

建筑装饰工程中的垂直运输机械费:垂直运输机械费不含机械场外运输、一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆费用。

装饰装修工程中室内空气污染测试费:空气污染测设费属检验试验费的一种,根据需要按市场价,预测控制成本的方法有很多种,但归根到底都是要以市场为导