

新国标塑胶跑道生产施工

产品名称	新国标塑胶跑道生产施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北沧州
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

塑胶跑道厂家-昌冠体育,专业研发销售塑胶跑道、健身步道、塑胶跑道原材料、硅PU球场、丙烯酸球场材料和人工草坪等塑胶运动场。20年健康绿道和塑胶跑道品牌,环保安全健康...

强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》由教育部牵头组织,数十家科研院所和检测机构参与起草,历经两年多的修订,于2018年11月1日开始实施。新国标借鉴国内外相关标准,针对性地解决了合成材料面层运动场地建设中存在的安全、环保、运动防护等突出问题,并综合考量中小学合成材料面层运动场地全生命周期中各个环节的主要风险点,提出了符合绿色发展、技术进步、行业规范以及学生健康防护要求的各项技术指标。

与相关旧国标相比,新国标不仅从“国推荐标准”变为“国强制标准”,还增加了诸多内容,包括厚度要求、物理性能、无机填料含量要求、防滑胶粒高聚物含量要求、面层成品有害物质限量、非固体和固体原料有害物质限量等。北青报记者看到,新国标对校园塑胶跑道建设中可能产生的18种有害物质的限定做出了规定,并按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了限定。如“现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求”有害物质的释放量,总挥发性有机化合物不得高于5毫克/立方米,甲醛不得高于0.4毫克/立方米,二硫化碳不得高于7毫克/立方米,苯不得高于0.1毫克/立方米,气味等级不得高于3。新国标塑胶跑道还对中小学校园塑胶跑道的取样要求、检验规则、判定规则等问题进行了详细制订。此外,校园人工草坪也次纳入国标强制检测范围之内。

教育部要求落实政府有关部门、学校作为采购者、监督者、使用者的主体责任,着重遏制层层转包和低价中标行为,各地在招标采购中应直接面向施工企业,避免过多中间商的介入。对因徇私舞弊、玩忽职守、吃拿卡要、索贿受贿等造成场地设施不符合质量标准而危害师生身体健康的要依规依纪,予以问责和严肃查处。

新国标塑胶跑道主要施工步骤 底胶铺设 消泡 固化 测量施工线 面胶配料 面胶铺设 修整边际
消泡 固化 测量工艺线 画体育工艺线 检测点线 竣工

配料

- 1、平坦宽敞、便于进出场所的方位停放资料。查看清点一切的资料与发料单是否相同。将铺设所需的资料进行分类并搬到上料架上。
- 2、调整磅秤，使每一台磅秤到达规范要求，方可进行配料。配料过程中每配10桶资料要校正一次磅秤，以确保配料的性。
- 3、制造催化剂，施工队目前所使用的催化剂，进行充分的混合搅拌，使其均匀后可使用，如果在使用过程中停留12小时以上再使用时，一定要将催化剂搅拌均匀或许连续滚动后再使用。避免因比重不同发生沉淀。避免影响胶液的固化速度即质量。
- 4、配料过程中要严厉按照配方配比要求履行配料，不得加入任何溶剂，更改甲乙组配比或任意加减催化

新国标塑胶跑道

主场所面胶的铺设

- 1、面胶铺设前先整理场所上的胶钉、气孔等。打扫洁净场所。一切出场人员不许穿皮鞋或其他工作鞋进入现场，以确保胶面的清洁。
- 2、按施工图纸要求测量施工点线，要求误差小于 $2/10000$ ，用墨线将各测量点接成线，线宽小于1mm而后对所画施工线进行复测，承认无误后，即可贴封口胶带进行连接。
- 3、胶带的边际沿施工线张贴。成胶后切除边际留出空地，宽度20--25mm为宜，粘胶条要紧贴胶面，以防刮胶边际厚薄不均而影响接边质量。
- 4、面胶铺设时，配料人员要留心刮胶人员的刮胶速度，配料量不应过大，每桶资料总量不能超过40kg。刮面胶时，刮耙要先按设计要求，定好尺标。按场所宽度往返刮胶，行走的速度要均匀，折反处倒料人员要留有适量的胶液，以便修边时有满足的资料。