

# 十堰消防维保检测找消防检测第三方机构

产品名称	十堰消防维保检测找消防检测第三方机构
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:一式四份 型号:十堰消防检测 产地:十堰
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号(注册地址)
联系电话	18064114276

## 产品详情

十堰消防维保检测找消防检测第三方机构，消防设备是建筑物复杂、重要且价格昂贵的设备。消防设备的使用、维护、保养主要在工程部。为使设备正常、更好的工作，特制定以下维护步骤。

检查前需配：强电工1名，弱电工1名，其他人员若干名，监控室人员为消防专职人员。需对讲机、常用工具、机油等各种设备。

测试主机设备前可：

把主机打印纸拆去，节约用纸

主机置“半自动”位置，切记不能置“联动”状态

录音机中放入测试用音乐带

消控中心认真做好每次报警的编码，设备地址及其它数据，为以后维护、检修提供重要依据。消防设备的测试、保养，一定会存在很多错误动作，需要大家积极配合，解决问题。

十堰消防维保检测找消防检测第三方机构，消防泵

拆除水泵电机线

现场手动启动，能否正常降压启动。（注意观察启动装置自动切换、延时时间、指示灯、消控中心启动、回答、报警等是否正常）

将转换开关置“自动”位置，消防控制中心远程启动；（注意能正常控制启、停、消控中心指示、报警等）

按动各消火栓按钮，启动消防泵；（保证各消火栓按钮均能启动、指示）

测试工作泵与备用泵之间的自动投切是否正常

泵体机械部分检查、加油、测绝缘等，松动的要加固

恢复电机接线，置“开关手动”位置

## 稳压泵

将开关置于“停”位置，检查电气、机械有无故障，放水检查压力表变化情况。（压力应下降）关闭放水阀

转换开关置“手动”位置，启动、停止正常，加压后压力表读数上升；（工作前需了解一些具体参数，不要高于设计压力）

转换开关置“自动”位置，放水使稳压泵自动投入运行（记录启动时压力），当压力到达额定压力后应自动停止（记录停止时压力）。当稳压泵连续工作10分钟左右，会自动停止运行，相应的消防泵或喷淋泵会自动运行；（不要忘记关闭放水阀）

机械部分应除尘、加油、测电机绝缘

正常工作后应将转换开关置于“自动”位置