

硃口区建筑工程幕墙保温性能检测出具资质报告

产品名称	硃口区建筑工程幕墙保温性能检测出具资质报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

一、硃口区建筑幕墙工程质量验收的划分1、建筑幕墙工程是建筑装饰装修分部工程中的一个子分部工程，由玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等主要分项工程组成。2、分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批是按同一生产条件、由一定数量样本组成的检验体。3、建筑幕墙工程检验批的划分规定如下：相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000m²为一个检验批、不足500m²应划分为一个检验批；每个检验批每100m²应至少抽查一处，每处不得少于10m²；同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批；对于异形或有特殊要求的幕墙，检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。4、检验批质量验收在施工单位自检和评定的基础上，由建设（监理）单位组织项目专业质量检查员等进行验收，并按规定表格，做好检验批质量验收记录。

二、隐蔽工程验收（一）验收1、幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：预埋件或后置埋件；构件的连接节点（包括构件与主体结构连接节点）；变形缝及墙面转角处的构造节点；幕墙防雷装置；幕墙防火构造；幕墙四周、内表面与主体结构之间的封堵；隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定；单元式幕墙的封口节点。2、隐蔽工程在隐蔽以前，施工单位应及时通知建设（监理）单位检查验收。3、隐蔽工程验收应做好隐蔽工程验收记录。（二）竣工技术资料管理1、幕墙工程验收时应提交下列资料：幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件；建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件；幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告；后置埋件的现场拉拔强度检测报告；幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告；打胶、养护环境温度、湿度记录，双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；防雷装置检测记录；隐蔽工程验收文件；幕墙构件和组件的加工制作记录，幕墙安装施工记录；张拉杆索体系预应力张拉记录；淋水试验记录；其他质量保证资料。2、幕墙工程竣工验收时，应向业主提供《幕墙使用维护说明书》，在幕墙交付使用前，还应为业主培训幕墙维修、维护人员。3、幕墙工程其他技术、经济文件，按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）规定的目录归档整理。