

## BDF薄壁方箱生产 临沂中骏

产品名称	BDF薄壁方箱生产 临沂中骏
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

### 产品详情

- 1、在浇筑空心楼盖过程中，泵送混凝土的水平管、转向接头，布料口支座，应在楼板上架空铺设，且支撑点不得在薄壁方箱顶部。
- 2、在浇筑空心楼盖混凝土过程中，如遇现场薄壁方箱变形过大或破损，应及时采用支护挡板或塞等措施，用以抵抗混凝土对箱体的压力，以箱体内不进混凝土为准。
- 3、空心楼盖浇筑完成后，上部支模架应待混凝土达到终凝后再进行铺设，支模架立杆下加设垫板，垫板平面尺寸应不小于200mm × 200mm。
- 4、在空心楼盖混凝土过程中，混凝土的布料口不能直接对准薄壁方箱顶部进行布料，应在两个箱体之间的肋梁上进行布料。

#### 结构优点：

- 1:可对建筑物的自身重量减轻.
- 2:任何建筑都方便使用，针对大跨度和大荷载、大空间的多层和高度建筑更可以优先考虑.

3:薄壁管上开洞方便；

4:无梁无柱帽降低层高。可以增加建筑商房屋价值.

5:竖向结构造价降低.

结构缺点：

1:在运输过程中，如果不专业，薄壁管容易破损.

2:薄壁管在建筑使用过程中难以成为一条直线，美观度不高.

3:薄壁管不方便固定，在倒现浇柱混泥土时容易走位.

4:薄壁管在实际应用中，现浇混泥土倒筑时，薄壁管易上浮，产品楼板偏厚.

5:薄壁管下方混凝土难以振捣密实，建筑用薄壁方箱型号，易形成蜂窝、麻面、孔洞等质量通病。

解决方法：

1:可以通过加强运输保护和增加施工措施解决上述问题。

施工工艺流程及操作要点：

施工工艺流程：

空心方箱组装、梁板模板施工

放线、对塑料薄壁方箱体及预埋水电线管箱等定位

安装底层钢筋、垫块、底层钢筋验收

预埋水电线管及竖向穿板套管

安装塑料薄壁方箱马凳筋

拉线排放塑料薄壁方箱，箱顶作抗浮锚定、验收

安装面层钢筋，铺设施工马道

浇筑砼，随浇随调整塑料薄壁方箱体、钢筋

养护、达到强度要求后拆模

BDF薄壁方箱生产-临沂中骏由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司是一家从事“薄壁方箱,薄壁箱体,塑料模壳,周转模壳,一次性模壳,薄壁填充”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“临沂中骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使临沂中骏在塑料建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事一次性模壳,薄壁方箱,塑料模壳的厂家,欢迎来电咨询。