

混凝土模块的组成

产品名称	混凝土模块的组成
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土模块的组成，混凝土检查井模块，其特征在于

：所述的企口由上凹槽、下凸槽构成相嵌结构，使用柔性抗裂砂浆作为粘接剂、填堵剂。3.如权利要求1

所述的预制混凝土检查井模块，其特征在于：所述的安装吊环设置在下凸槽位置。4.如权利要求1

所述的预制混凝土检查井模块，其特征在于

：所述的爬梯系高强度树脂复合材料制成的，预埋安装在构件的垂直边。5.如权利要求1

所述的预制混凝土检查井模块，其特征在于：所述的直角斜锥变径构件，根据端口的直径规格分为：1

号直角斜锥变径构件上部端口内径为 700mm、下部端口内径为 1000mm，2

号直角斜锥变径构件上部端口内径为 1000mm、下部端口内径为 1200mm，3

号直角斜锥变径构件上部端口内径为 1200mm、下部端口为内径 1500mm，斜锥的斜度不大于 35°。

混凝土模块的组成，砌筑首层混凝土模块应直接安放在底板钢筋龙骨上并进行固定，

并保证混凝土底板和首层模块一起浇筑，即保证首层模块植入底板中。根据检查井尺寸正确的摆放模块，

圆形井每层模块数量为直径，即中圆形检查每层模块数为块。矩形井则根据标准块、

转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量。当连接接入管时，模块可用切割机切割，切

割后的连接缝应控制在一巧，座浆应密实，凹凸槽口衔接牢固，以便流入砂浆，防止渗漏。

砌筑时采用专用工具施工，模块应充分湿润，砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀，

随拌随用，确保砂浆饱满，灰浆均匀，严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模块砌筑，

应随砌随复核井室尺寸。井管道穿过井壁的施工要求管道外壁与砌筑井壁洞圈之间为

刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，

其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接

排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐

混凝土模块的组成，河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块，检查井砌块，检查井模块，钢纤维混凝土井盖，检查井盖板，沟盖板，机制路沿石，护坡砖，路面砖，草坪砖，PC砖，护坡框等产品专业水泥制品生产加工的公司，

拥有完整、科学的质量管理体系，河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可

。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：张先生