

江夏区玻璃幕墙送检规范第三方认可单位

产品名称	江夏区玻璃幕墙送检规范第三方认可单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

江夏区玻璃幕墙送检规范认可单位

玻璃幕墙检测对于整体玻璃幕墙的性能发挥是非常重要的，只有玻璃幕墙通过了检测之后才可以应用在建筑物的外部维护结构之中。给大家介绍一下怎样进行玻璃幕墙检测。怎样进行正确的玻璃幕墙检测

一、对于后置埋件的检测 在进行玻璃幕墙检测的时候，通常需要对于一些基本的材料进行性能检测，比如在幕墙安装前后对于后置埋线的检测。此时，主要是对于后置埋件的抗拉拔力进行抽样检测。

二、观察接触材料相容与否 通常玻璃幕墙建造过程中是要使用密封剂的，密封剂和接触材料之间的相容性与否是很大程度影响玻璃幕墙的性能的。由此，也要观察一下玻璃幕墙的接触材料和密封剂是否相容。

三、幕墙的节能程度 检测玻璃幕墙，通常也可以对幕墙的节能进行简单的测定。要保证玻璃幕墙的传热系数，这样系数符合基本要求，以便达到节能的标准。在进行玻璃幕墙检测的时候可以参考以上的三点要求，做到这三点，可以很好的保证玻璃幕墙整体性能是否符合规定的标准和要求，然后根据实际情况进行调整即可。

玻璃幕墙材料送检标准：1、幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：保温材料：导热系数、密度。

2、幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。3、隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。4、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m²或建筑外墙面积的50%时，应现场抽取材料和配件，在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定的等级要求。