

郑州混凝土模块砖 混凝土模块砖

产品名称	郑州混凝土模块砖 混凝土模块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

郑州混凝土模块砖 混凝土模块砖，施工技术 一、室外排水检查井系统施工技术应用流程分析

1、施工工艺流程分析 室外排水检查井系统施工技术应用中主要是在遵循施工工艺为：流程图测量放线、井坑开挖与基础处理、检查井接管安装、井筒安装、闭水试验、回填、井盖安装等施工技术进行施工，严格各个流程工艺运用阶段，保证工程施工技术应用科学合理。 2、基础处理工作基础处理工作的进行主要是针对井坑开挖和开挖之后的地基进行处理的工作。首先，井坑开挖过程中，必须保证井座主管线应与管沟中管道处于同一轴线层面上，保证井坑边坡和管沟边坡两者一致。其次，在井坑开挖过程中，针对基地处理开挖部分必须与井坑开挖保持隔离，避免两者之间相互影响。然后，沉泥室雨水检查井井坑的开挖，在根据地区建设需要基础上，确定开挖深度和开挖规格。要对井座主管线偏置因素进行分析，力图保证偏置端的坑壁与管沟保持在同一水平面上。

郑州混凝土模块砖 混凝土模块砖，市政工程地下管网众多，排水管网是其脉络，检查井则是排水管网的咽喉，它起到检修管道、清除淤泥、连接不同方向管道的纽带作用。很久以来，传统的检查井材料以实心粘土砖为主，但由于粘土砖的制取需占用大量的耕地，并产生大量污染空气的 co2 气体。用实心粘土砖砌筑的检查井，强度低、抗渗性差、易侵蚀，使用一段时间后表皮松落，造成井体下沉，产生周边路面沉降，污染地下水，成为道路工程中的一大通病，由此产生的检查井伤人、损坏车辆的事件频有发生。在当前建设“节约型、环保型”社会的形势下，建设部规定自2003年7月1日，实心粘土砖不得用于大中城市的新建工程。混凝土模块环保节能，符合产业政策，是可持续友好型社会发展的需要。

郑州混凝土模块砖 混凝土模块砖，河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块，检查井砌块，检查井模块，钢纤维混凝土井盖，检查井盖板，沟盖板，机制路沿石，护坡砖，路面砖，草坪砖，PC砖，护坡框

等产品专业水泥制品生产加工的公司，

拥有完整、科学的质量管理体系，河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：张先生