

混凝土模块式污水检查井

产品名称	混凝土模块式污水检查井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土模块式污水检查井，随着我国交通事业的高速发展，车流量连年增加，检查井与路面的衔接处逐渐出现了一些质量问题。如果放任自流，必将威胁到行车安全和人民生命财产安全。本文就市政道路检查井施工技术作了一些分析。2存在的主要问题部分工程项目在细节的处理上不到位，路面排水设施、人行道等部分施工比较粗糙，混凝土路面局部出现裂缝，掉角、啃边等现象；伸缩缝边缘破损路面与检查井接茬不顺，缩、胀缝填缝料不饱满；沥青路面在井框周边有局部沉陷现象；部分路缘石缺角，烂边，勾缝欠饱满，甚至存在部分倒伏现象；井圈与路面衔接有高差。检查井井壁抹面粗糙，流槽不顺，少数井底尚有建筑垃圾未清除，人行道特别是透水砖人行道存在下沉、变形、破损等现象。大部分受检过程都或多或少的存在以上问题，虽然对其使用功能影响不大，但仍需及时维护，以避免问题进一步扩大。出现这些问题的主要原因因为施工单位技术水平较低，施工时没有控制好平整度或下一层标高，导致超厚现象。由于市政道路工程中的辅助设施比较多，所以一般雨水井、排水干管和检查井都设在行车道上。因此当其井背宽度较小时，会造成检查井周围的回填土基层密实度不足。在道路正式投入使用后，这部分就会逐渐下沉。

混凝土模块式污水检查井，预制混凝土检查井模块，由井盖、井圈座、直角斜锥变径构件、直井筒构件、圆形井室构件、井底板、爬梯、安装吊环组成。所述的预制混凝土检查井一边是垂直设置，在垂直边设置爬梯；所述的直角斜锥变径构件的上部端口小、下部端口大，上部端口、下部端口均有垂直接口段；所述的构件的顶部、底部均为水平设置，构件的端部均为圆环形，构件端部之间采用企口连接，各构件端部的企口均可相嵌。所述的企口由上凹槽、下凸槽构成相嵌结构，使用柔性抗裂砂浆作为粘接剂、填堵剂。所述的安装吊环设置在下凸槽位置。可工厂内批量化模块化生产，施工场地吊装，方便运输及安装，而且施工方便，成本低。可降低工程造价的预制混凝土检查井模块。

混凝土模块式污水检查井，河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块，检查井砌块，检查井模块，钢纤

维混凝土井盖，检查井盖板，沟盖板，机制路沿石，护坡砖，路面砖，草坪砖，PC砖，护坡框等产品专业水泥制品生产加工的公司，

拥有完整、科学的质量管理体系，河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：张先生