

# 随州幕墙安装工程验收质量检测第三方检测机构

产品名称	随州幕墙安装工程验收质量检测第三方检测机构
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

随州幕墙安装工程验收质量检测第三方检测机构幕墙工程验收时应提交下列资料幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件；建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件；幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告；后置埋件的现场拉拔强度检测报告；幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告；打胶、养护环境温度、湿度记录，双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；防雷装置检测记录；隐蔽工程验收文件；幕墙构件和组件的加工制作记录，幕墙安装施工记录；张拉杆索体系预应力张拉记录；淋水试验记录；其他质量保证资料。2、幕墙工程竣工验收时，应向业主提供《幕墙使用维护说明书》，在幕墙交付使用前，还应为业主培训幕墙维修、维护人员。3、幕墙工程其他技术、经济文件，按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）规定的目录归档整理。

随州幕墙安装工程验收质量检测第三方检测机构：建筑幕墙工程主要材料的性能复验复验材料品种建筑幕墙使用的下列材料，除了进行现场材料检测外，还应对其某些指标进行复验：1、铝塑复合板的剥离强度；2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性；3、幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；4、石材用密封胶的污染性；5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验（这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封胶使用前必须进行试验）。复验材料数量在需要进行复验的材料中，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验；当合同另有约定时，应按合同执行。建筑幕墙工程主要材料现场检验1、主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备的现场验收的抽取方法和比例：同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批；每批应随机抽取3%且不得少于5件进行检验。并按《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139—2001）的规定填写检验记录。2、金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查，且每种构件不得少于5件。3、铝合金型材现场检验铝合金型材现场检验内容包括：壁厚、膜厚、硬度和表面质量。铝合金型材表面应清洁，色泽应均匀；表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡电灼伤、流痕、发黏以及膜（涂）层脱落等缺陷存在。4、钢材现场检验钢材现场检验内容包括膜厚和表面质量的检验。钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈夹杂和折叠。5、玻璃现场检

验玻璃幕墙工程使用的玻璃，应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。厚度和边长根据不同品种玻璃的标准，采用游标卡尺和玻璃测厚仪等仪表进行检测，检测数据在允许偏差范围内为合格