

混凝土模块检查井施工内容

产品名称	混凝土模块检查井施工内容
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土模块检查井施工内容，中国高新技术企业 市政行业和有地下管网的其它行业需砌筑检查井、方沟等地下基础设施，传统的做法是用粘土砖砌或粘土砖、混凝土混合两类。在当前构建“节约型、环保型”社会的形势下，建设部规定自2003年7月1日起，实心粘土砖不得用于大中城市的新建工程。国务院要求所有城市从2010年起全面禁止使用实心粘土砖。南京市建委、市政公用局于2006年颁发了212号文件关于在市政道路工程建设中逐步淘汰砖砌体检查井的通知，要求各建设、设计、施工单位积极推广使用整体稳固性好、强度高、闭水性理想的现浇式钢筋混凝土检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土模块式检查井。环保节能型新材料推广运用，符合产业政策，是可持续友好型社会发展的需要。

混凝土模块检查井施工内容，尤其涉及一种检查井座及检查井。检查井座上开设有井腔；井腔贯穿检查井座，并在检查井座上形成开口和第二开口；检查井座靠近开口的一端开设有槽体，并令检查井座靠近开口的一端形成一级阶梯；还包括连接装置；连接装置包括凸起和限位销；凸起上贯穿开设有销孔；限位销能够插设于销孔内，且限位销的长度大于销孔的深度；连接装置有多个，且多个连接装置沿槽体的延伸方向间隔设置。检查井包括检查井座。本实用新型在于提供一种检查井座及检查井，以解决现有技术中存在的检查井的安全网拆除和安装麻烦的技术问题。