

圆形检查井模块厂家成批出售

产品名称	圆形检查井模块厂家成批出售
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

圆形检查井模块厂家成批出售，工程实例分析淮阴黄河北岸及承德路污水管道改造工程，总长公里，采用级别，压力，环刚度不小于，采用热熔连接，井盖采用重型钢纤维砼井盖，铸铁盖座，模块强度等级选用氏施工工艺准备工作土方开挖、混凝土垫层、底板钢筋绑扎、浇筑、井室砌筑斗混凝土灌孔斗井圈及井盖安装斗勾缝、抹面、防腐、盖板安装、井周土方回填。工具准备直径插入式震动器,切割机,紧锢器,瓦工工具。材料准备根据检查井强度要求、井径大小选择合适的配套模块，混凝土模块要及时备料，模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。施工方法。土方开挖测量、放线、定位、开挖等一般检查井要求。混凝土垫层根据检井壁模块安装前先做基础垫层，基础应该坐落在土质良好的土层上，地基承载力特征值不得小于，根据地质报告，该工程污水管道坐落于淤泥质粉质粘土层，该层地基容许承载力为，故先需对地基进行处理，处理方法巧混凝土注浆，然后再用巧素混凝土做垫层。接人支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告，材料的报验必须经认可后方可使用

圆形检查井模块厂家成批出售，预制混凝土检查井模块，由井盖、井圈座、直角斜锥变径构件、直井筒构件、圆形井室构件、井底板、爬梯、安装吊环组成。所述的预制混凝土检查井一边是垂直设置，在垂直边设置爬梯

；所述的直角斜锥变径构件的上部端口小、下部端口大，上部端口、下部端口均有垂直接口段；所述的构件的顶部、底部均为水平设置，构件的端部均为圆环形，构件端部之间采用企口连接，各构件端部的企口均可相嵌。所述的企口由上凹槽、下凸槽构成相嵌结构，使用柔性抗裂砂浆作为粘接剂、填堵剂。所述的安装吊环设置在下凸槽位置。可工厂内批量化模块化生产，施工场地吊装，方便运输及安装，而且施工方便，成本低。可降低工程造价的预制混凝土检查井模块。