

非沥青基自粘胶膜设备 华源机械 非沥青基自粘胶膜

产品名称	非沥青基自粘胶膜设备 华源机械 非沥青基自粘胶膜
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

pvc防水卷材施工步骤

- 1、清除基层表面杂物、碎剥屑。
- 2、普聚乙烯薄膜一层，聚乙烯薄膜搭接采用自粘胶条粘结。
- 3、铺设挤塑泡沫保温隔热板。
- 4、预铺pvc防水卷材：将pvc防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，非沥青基自粘胶膜设备，卷材铺设方向与压型钢板波纹方向垂直，非沥青基自粘胶膜，把自然疏松的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材保持平整顺直，不得扭曲，搭接宽度120mm，并进行适当的剪裁。
- 5、pvc防水卷材固定：紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm出固定卷材。
- 6、卷材搭接：一副卷材搭接于另一幅卷材上，使紧固件和垫片覆于防水层之下。采用焊接机焊接每一个搭接边，如采用双焊接缝需进行充气检测。
- 7、节点处理：裁剪适合相应节点的卷材片材，采用手持式焊枪将片材焊接于大面卷材上。
- 8、pvc防水卷材收头：收头部位采用压条固定，并使用密封胶密封。

聚（PVC）防水卷材施工方法(空铺法):

铺贴PVC防水卷材时，卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结；其余部分不粘结的施工方法。

空铺法的施工工艺流程如下：

基层找平清理—弹线—卷材预铺设—卷材接缝搭接焊—特殊部位处理—固定、压边—密封材料封边—验收。

首先卷材预铺设参照满粘法，纵向搭接宽度为50mm。其次，仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘，并焊接搭接缝。横向采用对接处理，其上用200～250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。

本公司出售聚防水卷材，如需咨询，欢迎拨打照片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！！！！

聚（PVC）防水卷材是一种性能优异的高分子防水片材，以PVC树脂为主要原料加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。产品质量可靠，施工方便。本产品由于采用了独特的产品配方，产品寿命远远超出了一般的防水材料，整个防水系统寿命长，屋面超过20年，非沥青基自粘胶膜，地下超过50年。

产品适用于工业与民用建筑的屋面防水，包括种植屋面，平屋面、坡屋面；建筑物地下防水：水库、水池、水渠以及地下室各部位防水；隧道、粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等防水。

非沥青基自粘胶膜设备-华源机械-

非沥青基自粘胶膜由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司有实力，信誉好，在山东潍坊的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。