

# 中央空调工程设计 广盛人防工程公司 济南中央空调工程

产品名称	中央空调工程设计 广盛人防工程公司 济南中央空调工程
公司名称	山东广盛人防工程服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市北城新区上海路IEC国际企业中心
联系电话	18553969618

## 产品详情

### 施工现场配合要点

(1) 配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒（箱），需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒（箱），济南中央空调工程，通风空调单位负责检查木盒（箱）标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。

(2) 结构钢筋不允许随意切割，需要切割时，应向土体技术负责人报告，经确定补救方案后再施工。

山东广盛人防工程服务有限公司承接人防战时防护、防化、平时通风、空调、净化工程的安装、调试、维保、清洁等系列服务。展望未来，机遇与挑战并存。

管道系统实验是一道即使没有监理也不能自欺欺人的重要工序。做管道严密性实验时，不仅要观察压力表，还要仔细检查焊口和螺纹连接处是否渗水，看不清楚的地方hao用手摸一下。因为接口处少量渗水的情况下，压力表的压力是没有明显变化的，但是这些少量渗水日积月累却能破坏吊顶。对于冷凝水管道的guan水实验也是必不可少的。虽然冷凝水管不能有倒坡是常识，中央空调安装工程，但在很多工程都经常出错。

山东广盛人防工程服务有限公司是专业承揽人防工程的施工、维保；经营人防防护防化设备和平时通风空调设备于一体的综合型公司。

### 施工现场配合要点

通风空调预留孔洞较大、较多，中央空调工程公司，经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会，提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、

管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题，合理调整标高和坐标位置，并及时办理设计变更洽商。

通风空调设备基础较多，机房多，管线多，需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法，提供给土建协助施工。

广盛人信心百倍，秉承“诚信为本，中央空调工程设计，服务至上”的经营理念，愿与社会各界朋友一起，促进国家人防事业的发展，维护国家的长治久安。

中央空调工程设计-广盛人防工程公司-济南中央空调工程由山东广盛人防工程服务有限公司提供。山东广盛人防工程服务有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广盛人防工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鞠经理。同时本公司还是从事中效过滤器，山东过滤器，临沂过滤器的厂家，欢迎来电咨询。