

模块检查井混凝土检查井模块 混凝土模块检查井

产品名称	模块检查井混凝土检查井模块 混凝土模块检查井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

模块检查井混凝土检查井模块 混凝土模块检查井，市政检查井质量的好坏直接影响市政管线的正常运行。传统检查井存在井盖沉降、井周路面开裂等质量通病,新型检查井的适用性不一,尚未有一种效果良好的通用检查井类型。通过吸取砖砌式检查井和现浇砼检查井、装配式预制钢筋砼检查井的优点,预制砼模块式检查井,将单纯的砼砌块检查井改成由空心砼砌块构成骨架、内灌砼的结构,在构造、施工、经济效益上具备独特优势,目前已在北京、南京、合肥等中北部地区得到应用。但在南方地区,由于气候、地质、水文等条件与中北部差异巨大,砼模块砌体应用于检查井尚需进一步研究,而且关键节点部位的处理至关重要。该文以福州(典型南方城市,降水量大,地下水位高)试点建设为例,研究这类检查井在南方地区应用的关键技术。

模块检查井混凝土检查井模块 混凝土模块检查井，预制检查井从2000年左右开始,借鉴欧美等发达的使用经验,国内开始逐步引入预制检查井,目前已出版了《预制装配式钢筋混凝土检查井》(06MS201-5)、《混凝土模块式排水检查井》(12S522)、《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010)等图集和标准。1.2.1塑料检查井塑料检查井是近30年来新出现的塑料预制井,其以高分子树脂为原料,采用组合结构,由井座、井筒、井盖、盖座和混凝土支承板等组成。结构上可分防护盖、内盖、井筒和井座几个部件,内盖设置在井筒上部,防止臭气逸出,同时作为井内子盖;防护盖作为保护盖,直接安装在路面上,防护盖与内盖之间保持一定距离,确保检查井主体不会受到路面载荷;井座内管顶连接处设置光滑弧面,以便于专用工具疏通。塑料检查井具有良好的密封性、耐腐蚀性、抗老化性,让污水完全与大气、土壤隔绝,从而可以防臭、防止污水向地下渗透,有效保护宝贵的地下水资源,属于绿色、环保、节能的新型井型,符合当前构建节约型社会的国策。当前,塑料检查井已在全国各地广泛使用,并出台积极推广塑料检查井的相应政策。1.2.2预制装配式钢筋混凝土检查井在我国,预制混凝土装配式检查井较早在北京、上海、天津和青岛等城市推广应用,其应用研究基本上与排水管道装配化施工同步开展,目前国内已出版了《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》(06MS201-5)标准图集,以及各地方标准图集,并完成了预制装配式检查井标准化生产、实践

