

# 混凝土模块 混凝土模块 混凝土模块

产品名称	混凝土模块 混凝土模块 混凝土模块
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

混凝土模块 混凝土模块 混凝土模块，其中预制砼模块式检查井的特点如下:(1)结构方面。模块上、下、左、右四面均设有相互链锁凹凸槽形结构,凹凸槽形结构和中空灌芯后形成现浇砼网状结构,整体性好,砌筑效果接近或达到现浇砼的水平,具有砼结构良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点,使用寿命长;特殊情况还可配筋,整体性、结构强度高。(2)施工方面。模块采用上、下、左、右四个方向的链锁结构,施工时只要首层按放线确定尺寸和水平度,后续砌筑工作相当于按位码放,大大降低了砌筑技术难度;可全天施工,不受气候条件影响;适应性强,能很好地适应地质条件差、地下水多等不利施工条件。(3)总体造价方面。预制砼模块式检查井的建设成本是现浇砼检查井的90%、装配式预制井的22%,略高于塑料井,建设费用较高。但维修率低,维护费用低。(4)环境影响方面。预制砼模块式检查井的施工速度快,周期短,可减少施工对周围环境、交通和行人的影响。

混凝土模块 混凝土模块 混凝土模块，预制混凝土装配式检查井施工质量高、速度快、耐压强度大,能够有效解决井圈经常塌陷的问题,适用于范围广,特别适合于市政主干管道的检查井。1.2.3混凝土模块式检查井混凝土模块式检查井是以混凝土预制模块为基本单元的新型检查井,预制模块是由水泥、沙、石、粉煤灰等材料以一定的比例混合,在高压下振捣、垂直挤压成型的。其结构组成包括:(1)模块化:模块式检查井利用几种预制的典型模块,就能够满足各种形式检查井的施工需要,形成具有系列尺寸的模块。(2)链锁:典型模块的两侧都设计成凹凸槽状的结构,能够在安装砌筑时组合形成链锁,使井壁墙体在各个方向承受的抗剪力比其它平摩擦砌体结构形式的少。(3)芯注孔:典型模块为中空的结构,芯注后会形成现浇混凝土网状结构,起到补强和闭水作用。混凝土模块式检查井在砌筑时能够形成链锁,保证了井体结构的稳定性和整体性,使其避免井体下陷,解决了道路检查井一直以来的通病;作为新兴的检查井形式,其强度高、整体性好、施工容易、闭水性能好,在当前国内检查井安装施工中具备一定优势