

# 地坪漆 丰尔雅涂料厂家 厂房地坪漆

产品名称	地坪漆 丰尔雅涂料厂家 厂房地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

环氧要求一般在温度为在5°C以上施工，当然温度过高也不能施工，地坪漆，一是危险，二是固化太快不利于涂层性能展现

1.涂层里层和表层的干燥速度不同，在高温下涂层表面会迅速干燥，急剧收缩向上收拢，产生。也可能是施工中一次涂刷太厚，漆膜表面快速干燥，但内部未干，因而起皱。

2.再者是因为部分地坪漆涂料中含有自动分解释放气体的物质，地坪漆多少钱一桶，搅拌也会在涂料中混入气体，温度过高，涂层在涂料中的气体释放出来之前固化，就会让气体留在涂层内，厂房地坪漆，形成气泡。

## 环氧树脂防滑地坪漆施工过程

### 1. 基面处理

将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加原始地面与Epoxy的粘接强度。用2m靠尺检查，高区部分用磨光机磨平，粉尘用小型工业吸尘器吸净。地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。

### 2. 滚刷环氧树脂底油

将Epoxy和固化剂按比例调配好，把调配好的Epoxy底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视天气而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

将无溶剂中涂材料按比例混合搅拌均匀后，把石英砂按一定比例放入中涂材料中，把浆料调和至略为偏干状态，用带齿镘刀或钢板平刀用力批刮在地面上。固化后，批刮腻子层用环氧中涂调和一定的腻子粉至不干不稀，均匀的批刮在中涂砂浆层上，待其固化后，抛光打磨，为上面层获得一个平整光滑、密封的涂层。施工面涂皱面层用0.5mm镘刀把皱面环氧面漆非常均匀的批刮在腻子层上，同时使用专用拉毛滚筒拉毛面层。

地坪漆-丰尔雅涂料厂家-厂房地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司为客户提供“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”等业务，公司拥有“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事日照船用漆，日照船舶漆，日照关西船舶漆的厂家，欢迎来电咨询。