

套筒补偿器多少钱 套筒补偿器 明高补偿器加工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 套筒补偿器多少钱 套筒补偿器 明高补偿器加工 |
| 公司名称 | 云南明高经贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号 |
| 联系电话 | 13888125711 13888125711 |

产品详情

套筒补偿器在使用时要注意以下事项：

- 1、套筒补偿器在安装之前首先要检查型号、规格和管道的配置情况，必须按照设计要求进行。
- 2、对于需要进行“冷紧”的补偿器，在预变形时使用的辅助构件要在管路安装完毕之后拆除即可。
- 3、在套筒补偿器的安装过程中，不要让焊渣飞溅到波壳的表面，要注意保护波壳不要受到其它机械的损伤。
- 4、在不常去的管系安装完之后，要尽快的拆除掉套筒补偿器上的用于安装运输的辅助定位组件以及紧固件，要按设计要求将补偿器的限位装置调到规定的位置，以便使管系有充分的补偿能力。

当介质、流速 $V > 3 \text{ m/s}$;通 $z \text{ DN} > 150 \text{ mm}$ 时，需设导流管，以防止介质高速流动引起波纹管的诱发振动。选择导流管尺寸(来自经验):当DN为1000mm时，导流管选用材料为Q235、壁厚 $8=6 \text{ mm}$ ，且根据补偿器实际使用工况(多热源联合供热)需要，导流管外径于进出水端管内径间隙小于3 mm，可避免由于介质流向变动而诱发的振动。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器，波纹补偿器(阀门)及配套管件等。

补偿器吊装过程中，套筒补偿器销售，吊具严禁设置在承压外筒上，应该吊起在预设的吊装处。严禁用补偿器变形的办法来调整管道的偏差。试压时，装有补偿器的管系，套筒补偿器，在固定支架、导向支架、滑动支架等按施工图要求安装完毕之前，不得进行系统试压。如为直埋管，在该管系未按图纸要求回填前不得进行系统试压。在进行分段试压前，应确保管段两端的固定支架具有足够的强度，以保证管段与补偿器的安全。管系试压应用清洁的水，水的氯离子含量不超过25PPm。补偿器贮存、应用的周围

环境及空气介质中不能含有能引起补偿器腐蚀的有害介质。

套筒补偿器多少钱-套筒补偿器-明高补偿器加工由云南明高经贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南明高经贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!