

石家庄混凝土模块厂家供应砌井砖

产品名称	石家庄混凝土模块厂家供应砌井砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

石家庄混凝土模块 砌井砖，混凝土检查井 2.1.1 混凝土检查井种类及比较

混凝土检查井主要分为现浇钢筋混凝土式、预制钢筋混凝土装配式、混凝土模块式等数种。

(i)现浇钢筋混凝土检查井强度为C25，其施工工期长，难度较高，工艺复杂，深井作业风险大。

(2)预制装配式检查井强度亦为 C25，其整体性较好，现场需要的混凝土作业少，但其底板要预制且需在管道未铺设前安装，精度要求高，否则上层的预制井筒就无法与下层的底板咬合紧密。另外装配式检查井的井孔和孔径大小也需要预留，中线位置要控制好，管道与预留井孔之间的空隙，在施工现场不易控制，处理不好就会出现渗水情况。(3)混凝土模块式检查井砌筑施工工艺简单方便、灵活快速，具有混凝土结构良好的承压、抗剪、耐腐蚀，以及造价低等特点。相比之下，混凝土模块是实心黏土砖更新更为方便的替代材料。

石家庄混凝土模块 砌井砖，质量控制 砼模块到场后必须提供产品合格证、检测报告、表明生产厂家、模块强度等级、型号、批次及生产日期等。按设计精确放样，保证井位的位置准确。

地基承载力不得小于 100kPa，满足基础承载力要求。天气干燥、炎热时，模块砖提前 1-2小时洒水湿润。溜槽应平顺、圆滑，与管道接口一致。

灌芯砼分层、连续浇筑，直到距本次浇筑模块砖顶面6cm停止，振捣必须密实。

圈梁砼等级必须 C40，采用加筋加固。5 安全措施

制定安全措施及安全制度，落实安全生产责任制，施工前必须进行安全技术交底，确保安全无遗漏。

施工时每人必须正确佩戴安全帽，模块砖下放时，必须确保检查井施工人员有安全距离。

检查井砌筑过程中沟槽内必须干燥施工，沟槽无塌方隐患，保证施工作业人员安全作业。

严格遵守《市政工程安全技术规程》，严格按安全规程执行。6 环保措施

遵守有关环保规定，争做文明先锋。合理堆放材料，做到料清场洁。

每天施工前对作业人员进行环保班前会教育，提高大家环保意识，美化城市环境。7 效益分析

7.1技术效益 利用砼灌芯使检查井整体受力，提高检查井的抗剪强度；

起到很好的防水效果，检查井不易渗水，使检查井周围渗漏导致路面沉降。

