

天津矩形井模块专家 矩形模块砖砌井方案

产品名称	天津矩形井模块专家 矩形模块砖砌井方案
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

天津矩形井模块专家 矩形模块砖砌井方案，检查井组合砌块，包括拐角砌块和连接砌块，拐角砌块包括长边和短边，长边与短边相互垂直，拐角砌块上表面和拐角砌块下表面之间设置有拐角砌块通孔，拐角砌块之间由连接砌块连接，连接砌块上表面和连接砌块下表面之间设置有连接砌块通孔，拐角砌块通孔与连接砌块通孔的位置相对应，满足上下层通孔相贯通。本实用新型技术方案一种链锁式检查井组合砌块，链锁式的结构中通孔可以穿入钢筋，对砌块的抗震性能、承重性能很大的提高，结构简单，制造所需的模具结构随之简单，制造成本降低，安装方便快捷，不仅对安装工人的技术要求较低，而且大大提高了工程效率。

天津矩形井模块专家 矩形模块砖砌井方案，砌块的施工要点 3.1 材料要求

由于这种砌块是经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体，水灰比大，胶结料多，砌块的干缩性较大，所以砌块应保证有 28d 的产品龄期才能砌筑，否则会因为砌块干缩而引起井壁裂缝。 3.2 砌筑要求

(1)检查井混凝土砌块的砌筑，必须严格遵守标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97)的技术指标要求。

(2)由于这种砌块的强度较高，密实度好，吸水性低，施工前可以不浇水湿润，或根据施工当时的季节和干湿温度情况少量浇水。禁止直接使用 饱含雨水或浇水过量的砌块。

(3)砌块砌筑前，应清除表面污物和孔洞底部的毛边，剔除外观质量不合格的砌块并严禁使用 19 维普资讯 <http://www.cqvip.com> 新型混凝土砌块在检查井砌筑中的应用 断裂的砌块。

(4)砌筑用砂浆可以采用普通水泥砂浆，其强度等级不小于 M5，砂浆应具有良好的保水性，可以在砂浆中投入无机或是有机塑化剂，以增加砂浆的保水性和粘结力。