

# 帘布橡胶板 洞门帘布橡胶板 盾构洞门帘布密封圈 地铁帘布密封垫厂家

产品名称	帘布橡胶板 洞门帘布橡胶板 盾构洞门帘布密封圈 地铁帘布密封垫厂家
公司名称	河北鼎源工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:天然橡胶 厂家(产地):河北 性能:耐磨损,耐高温
公司地址	河北省衡水市桃城区翠微街426号东方太阳城秀雅苑13幢1单元8层803室
联系电话	18232937111

## 产品详情

河北鼎源工程橡胶有限公司专业生产帘布橡胶、气囊、充气芯模、橡胶止水带、板式支座等桥梁公路水利工程配件。欢迎各界朋友来公司参观或来函(电)联系,愿与您进行广泛的贸易和长期的合作!

帘布橡胶板又叫洞门帘布板盾构帘布橡胶板又叫洞门帘布板、帘布密封圈、帘布胶板、帘布密封垫、橡胶帘布板等,是目前盾构机入洞口出所用密封装置,它由氯丁橡胶经过硫化机模压而成,其中径向与横向尼龙线均布保证帘布不会扯断。盾构帘布橡胶板是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特色,在各种负荷下产生变形,从而起到有效的禁锢密封,为了防止这类事情的发生防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲的作用,详细参数在一般的工程建筑设计中,由于不能连续浇注,绷簧钢板固定于密封钢环圆环板和折页式压板之间或由于地基的变形,或由于温度变化而引发的混凝土的构件热胀冷缩等原因,需要留有施工缝,沉降缝,变形缝,在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏的问题。其长度为10~60毫米。

### 帘布橡胶板安装顺序

1.盾构机刀盘贴近土体后,通过螺旋机反转的方式向盾构土仓填充流塑性粘土,建立初步的土舱压力达1kg/cm<sup>2</sup>。盾构始发后,正面土体为加固区,土质较硬,为控制推进轴线的保护刀盘,必须耐心磨削旋喷桩和水泥土搅拌桩,使加固区土体得到充分切削,为控制好刀盘油压和转速,在推进时按地质条件在盾构正面加入水或泥,以减小刀盘扭矩和改良正面的土体,此时推进速度不宜过快,宜在3mm/min范围内。盾构穿越加固区平衡压力设定值应略低于理论值,盾构坡度可略大于设计坡度。

2.当盾构出加固区时,为防止由于正面土质变化而造成盾构姿态突然变化,平衡压力设定值应略高于理论值。此时推进施工地面变形监测频率须加密,根据地面变形量等信息反馈对平衡压力设定值,推进速度等施工参数作及时调整,以控制盾构切口处地面变形量在+3~5mm为宜。

3.盾构机尾部全部进入洞口前,开始注入盾尾密封油脂,在推进过程中,盾尾钢刷必需充满盾尾油脂。

4.盾构隧道初始100m为试推进,此段施工时应注意对控制的盾构临时管线进行保护,确保盾构正常运行。争取在较短时间内掌握盾构机械设备的性能,熟悉盾构操作要领,控制好盾构推进轴线和地面变形量。