

拱形护坡钢模板 制作过程完善 飞皇模板制造有限公司

产品名称	拱形护坡钢模板 制作过程完善 飞皇模板制造有限公司
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	1250.00/套
规格参数	模具材质:钢板 生产周期:3天左右 尺寸:直径3米
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

拱形护坡钢模板的制造技术来源于保定市飞皇模板制造有限公司的经验总结，该模板的安装是一个非常复杂的过程，因为一套拱形护坡钢模板的形状比较大，接着模板加工变为可以拆分的样式，而且拆分的分块数量比较多，在安装的时候需要将每一块钢模板预拼装好，然后按照预拼装在边坡上进行组装放置。这样操作哦对话那么生产的操作难度会大大降低。需要注意的是我们在安装之前需要在边坡上挖好相应的基坑，基坑的尺寸应该与模板相一致，然后就可以安放拱形护坡钢模板了。模板的高度也可以超过基坑5-10公分，方便浇筑截水槽，安装的时候尽量不能有空隙，不然浇筑的话会发生跑浆的问题。安装完成以后如果模板的状态还是不太稳定的话那么就需要对基坑的土壤进行夯实，这样浇筑完以后不会发生坍塌的情况。如果不注重这些问题就随意安装进行浇筑，那么工程不会获得验收标准，发生事故的话更是得不偿失。